

Объект: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома №8,9(12) по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска с помещениями обслуживания жилой застройки I, II этапы строительства».

**Наружные сети самотечной ливневой канализации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Заказчик	ООО «Группа Альянс. Специализированный застройщик»
2	Основание работ	Рабочая документация шифр
3	Объем строительно - монтажных и пуско-наладочных работ	<p>3.1. Работы производить в соответствии с рабочей документацией шифр 92-2024-Лк Работы по устройству наружной самотечной сети ливневой канализации от колодца 1 до колодца 2с (сущ) с устройством колодцев Д2, Д3. Период выполнения работ до -15.07.2026-. Подрядчик самостоятельно получает разрешение на производство земляных работ (землепользование), и сам закрывает ордер с восстановлением благоустройства (при необходимости).</p> <p>Разработка и согласование ОДД (при необходимости).</p> <p>3.2 Изучить объект до тендера и предоставить локально-сметный расчет на устройство самотечной ливневой канализации от колодца 1 до колодца 2с (сущ) с устройством колодцев Д2, Д3. Перед началом работ выполнить геодезическую съемку с фактическими отметками грунта. Оценить фактические объемы выполняемых работ!!!</p> <p>3.3. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии производства работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и требования предъявляемые к ней. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектация оборудованием в соответствии с рабочей документацией; - монтаж сборных конструкций и оборудования, - проведение лабораторных испытаний грунтов на плотность; - выполнение приемо-сдаточных испытаний; - выполнение гидравлических испытаний; - проведение телеинспекции; - вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в «Геофонд»; - подготовка и предоставление Заказчику комплекта исполнительной документации. <p>3.4. Подготовка и предъявление документации в МП «МЕТРО Мир» и эксплуатируемые и надзорные органы</p>

4	Требования к выполнению работ	<p>4.1. Перед началом производства работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Составить и согласовать график выполнения работ, который может корректироваться по согласованию сторон 2) Спланировать работы по промывке, испытанию сетей и проливу 3) Предоставить приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, с соблюдением требований пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте 4) Предоставить списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта. В списки включать лиц, имеющих гражданство РФ 5) Заблаговременно сообщить технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. <p>4.2. Во время работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Составлять акты на скрытые работы с утверждением у Заказчика. Готовность к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня. 2) Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. <p>4.3. По завершению работ предоставить исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику.</p> <p>4.4. Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.</p>
5	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	<p>Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; - сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - Акты окончания монтажных работ; - Акты на скрытые работы; - заключение лабораторных испытаний грунтов на плотность; - исполнительная техническая документация; - акты индивидуальных испытаний (гидравлические испытания, телеинспекция); - акт ввода системы в эксплуатацию <p>документы в соответствии с требованиями МП «МЕТРО МиР».</p>
6	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	<p>6.1. Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ в соответствии с техническими, экологическими требованиями и нормативами в течение гарантийного срока.</p> <p>6.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику в полном объеме.</p>

Составил: Вед.инженер по ВВ

Выходцев Д.В..

~j m\ cXtgYj %j ~, .%&.' ,Z% \$* "8\$8*

Согласовано: Руководитель проекта

УТВЕРЖДЕНО

Мамедов А.М. 11:02, 19/6/26

Мамедов А.М.