

Устройство перегородок ГВЛ
«Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	ООО СГ «Меридиан» «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска».
2	Основание работ	Рабочая документация шифр 2025/8-ШК-1-АР, разработана ООО «Партнёр»
3	Задача претендента	3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 3.3. Ознакомиться с объектом до тендера.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с проектом, а также настоящим техническим заданием выполнить комплекс работ по устройству перегородок из ГВЛ. СПЕЦИФИКАЦИЮ перегородок ГВЛ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3 Кнауф-профиль ПН, Кнауф-профиль ПС, ГВЛ Кнауф 12,5мм., минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка» («АкустикКНАУФ») 50 мм – материал давальческий. 4.4.Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ и бытовые помещения предоставляет подрядчик, затраты подрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, КС. 5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съемками до и после выполнения работ.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов работ. 6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, технические паспорта. 6.3. Акт приемки работ. 6.4. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ: исполнительные схемы, акты освидетельствования работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы в 4-х экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с подписью представителей геодезической службы, технадзора Заказчика), 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск в формате DWG (Autocad, версия 2007г.) и PDF)
7	Сроки выполнения работ	14.07.2026-16.01.2027
8	Обязательные условия Генподрядчика	8.1. Оплата услуг Генподрядчика предусматривается в размере 4% от стоимости строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов. 8.2. Генподрядчик резервирует 7% от стоимости выполненных работ по договору (включая стоимость материалов). -Выплата 5 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в безналичном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, -Выплата оставшихся 2 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в безналичном порядке в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приложение:

- Приложение №1 к техническому заданию;
- Проектная документация 2025/8-ШК-1-АР листы 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 разработанная ООО «Партнер».

 .. " " " " , .) (. () Z & ' \$ * ' & \$ & *

Новикова С.А.

Гневанов С.А.

Гладченко П.А.

Тип перегородки	Наименование	Площадь, м2
1 этаж		
С 362.1	Перегородка глухая	959,90
	Перегородка с 1 оконным проемом	71,00
	Перегородка с 2 оконными проемами	41,00
	Перегородка с 1 дверным проемом	424,60
	Перегородка с 2 дверными проемами	57,00
	Перегородка с дверным и оконным проемом	269,40
С382	Перегородка глухая	778,70
	Перегородка с 1 дверным проемом	495,50
	Перегородка с 2 дверными проемами	240,70
С 666.1	Перегородка глухая	240,90
	Перегородка с 1 дверным проемом	17,50
С686	Перегородка глухая	1,10
С 385.2	Перегородка глухая	70,70
	Перегородка с 1 дверным проемом	9,90
	Перегородка с 2 дверными проемами	14,40
2 этаж		
С 362.1	Перегородка глухая	1098,40
	Перегородка с 1 оконным проемом	61,50
	Перегородка с 2 оконными проемами	56,00
	Перегородка с 1 дверным проемом	554,10
	Перегородка с 2 дверными проемами	50,50
	Перегородка с дверным и оконным проемом	281,50
С382	Перегородка глухая	649,70
	Перегородка с 1 дверным проемом	396,50
	Перегородка с 2 дверными проемами	137,10
С666.1	Перегородка глухая	442,00
	Перегородка с 1 дверным проемом	26,10
С686	Перегородка глухая	7,80

3 этаж		
С 362.1	Перегородка глухая	1056,60
	Перегородка с 1 оконным проемом	167,50
	Перегородка с 2 оконными проемами	50,50
	Перегородка с 1 дверным проемом	407,60
	Перегородка с 2 дверными проемами	20,50
	Перегородка с дверным и оконным проемом	286,90
С382	Перегородка глухая	232,70
	Перегородка с 1 дверным проемом	252,10
	Перегородка с 2 дверными проемами	41,00
С666.1	Перегородка глухая	535,80
	Перегородка с 1 дверным проемом	27,80
С686	Перегородка глухая	7,80
4 этаж		
С 362.1	Перегородка глухая	479,20
	Перегородка с 1 оконным проемом	76,50
	Перегородка с 2 оконными проемами	35,50
	Перегородка с 1 дверным проемом	368,50
	Перегородка с 2 дверными проемами	20,50
	Перегородка с дверным и оконным проемом	225,50
С382	Перегородка глухая	205,70
	Перегородка с 1 дверным проемом	247,50
	Перегородка с 2 дверными проемами	20,50
С666.1	Перегородка глухая	477,80
	Перегородка с 1 дверным проемом	24,70
С686	Перегородка глухая	4,20