

Ведомость объёмов работ
на комплекс работ по оштукатуриванию поверхностей внутри квартир (за исключением с/у)

Объект: "Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка", расположенного по адресу ул.Есенина, Дзержинского района г. Новосибирск" (МКД №3). Кадастровый номер земельного участка 54:35:014205:39."

№ п/п	Номер помещения	Наим. помещ.	Конструктив	Вид отделки	Ед.изм.	Объем ТЗ	Ед. расценка	Итого стоимость работ	№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	Расход	Итого	Стоимость материалов за ед.	Итого стоимость материалов
				12этаж											
1		Жилые комнаты, прихожие, кухни, холлы, гардероб, внутриквартирный коридор (сухие помещения квартир)	стены и перегородки	гипсовая штукатурка - 15 мм, кирпичные стены и бетон в створе	м2	686,89		-	1	сухая штукатурная смесь гипсовая	кг	15,00	10 303,40		-
				13-21этаж (9этажей)				-							
2		Жилые комнаты, прихожие, кухни, холлы, гардероб, внутриквартирный коридор (сухие помещения квартир)	стены и перегородки	гипсовая штукатурка - 15 мм, кирпичные стены и бетон в створе	м2	6 146,94		-	2	сухая штукатурная смесь гипсовая	кг	15,00	92 204,12		-
				22этаж				-							
3		Жилые комнаты, прихожие, кухни, холлы, гардероб, внутриквартирный коридор (сухие помещения квартир)	стены и перегородки	гипсовая штукатурка - 15 мм, кирпичные стены и бетон в створе	м2	634,69		-	3	сухая штукатурная смесь гипсовая	кг	15,00	9 520,40		-
				оконные откосы 12-22 эт (11 этажей)											
4	Квартиры	Жилые комнаты, прихожие, кухни, холлы, гардероб, внутриквартирный коридор (сухие помещения квартир)	оконные откосы	гипсовая штукатурка - 15 мм, кирпичные стены и бетон в створе	м.п.	2 367,42			4	сухая штукатурная смесь гипсовая	кг	4,95	11 718,73		

а Уб)W / _Uf "%/(\$.\$"Z66\$" 886"

Подписал
Козиоров И.С.08:32 23.06.26

ПРОСМОТРЕНО
Балабанов А.Г. 13:59, 23/6/26