

Ведомость объёмов работ  
на комплекс работ по отделке фасадов дом + АП

Объект: "Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка", расположенного по адресу ул.Есенина, Дзержинского района г. Новосибирск" (МКД №3). Кадастровый номер земельного участка 54:35:014205:39."

№ п/п	Этаж	Вид отделки	Ед.изм.	Объём	Ед. расценка	Итого стоимость работ	№ п/п	Наименование материалов	Едизм	Расход	Итого	Стоимость материалов за ед.	Итого стоимость материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дом													
		Штукатурка торцов перекрытий с минус 1-го до 6-го этажа (включительно)											
1		Огрунтовка	м2	180,39			1	Бетоноконтакт	кг	0,2	36,08		
2		Выравнивание штукатурным раствором для фасадных работ 10мм		90,20			2	Штукатурный раствор для фасадных работ	кг	15	1352,93		
		Перетирка		90,20			3	Штукатурный раствор для фасадных работ	кг	5	450,98		
3		Огрунтовка		180,39			4	Грунтовка	л	0,12	21,65		
		Окраска торцов перекрытий с минус 1-го до 6-го этажа (включительно)											
4	Минус 1-ый	Окраска торцов перекрытия минус 1-го этажа	м2	6,34									
		В т.ч. цвет RAL 1014	м2	6,34			5	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	2,38		
5	1-ый и 2-ой этажи	Окраска торцов перекрытий 1-го и 2-го этажей	м2	58,03									
		В т.ч. цвет RAL 1014	м2	44,51			6	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	16,69		
		В т.ч. цвет RAL 1015	м2	13,52			7	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	5,07		
6	3-ий, 4-ый и 6-ой этажи	Окраска торцов перекрытий 3-го, 4-го и 6-го этажей	м2	87,04									
		В т.ч. цвет RAL 1017	м2	24,70			8	Фасадная краска (RAL 1017)	кг	0,375	9,26		
		В т.ч. цвет RAL 1014	м2	39,26			9	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	14,72		
		В т.ч. цвет RAL 1015	м2	23,08			10	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	8,66		
7	5-ый этаж	Окраска торцов перекрытия 5-го этажей	м2	29,01							0,00		
		В т.ч. цвет RAL 1014	м2	11,28			11	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	4,23		
		В т.ч. цвет RAL 1015	м2	17,73			12	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	6,65		
		Окраска торцов перекрытий 7-го до 22-го этажа (включительно)											
8	7-ой, 9-ый, 10-ый, 12-ый, 13-ый, 15-ый, 16-ый, 18-ый, 19-ый этажи	Окраска торцов перекрытий 7-го, 9-го, 10-го, 12-го, 13-го, 15-го, 16-го, 18-го, 19-го этажей	м2	261,13			13	Грунтовка	л	0,12	31,34		
		В т.ч. цвет RAL 1017	м2	74,11			14	Фасадная краска (RAL 1017)	кг	0,375	27,79		
		В т.ч. цвет RAL 1014	м2	117,77			15	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	44,17		
		В т.ч. цвет RAL 1015	м2	69,25			16	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	25,97		
9	8-ой, 11-ый, 14-ый, 17-ый, 20-ый, 22-ой этажи	Окраска торцов перекрытий 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 22-го этажей	м2	174,08			17	Грунтовка	л	0,12	20,89		
		В т.ч. цвет RAL 1014	м2	67,68			18	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	25,38		
		В т.ч. цвет RAL 1015	м2	106,40			19	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	39,90		
10	21-ый этаж	Окраска торцов перекрытий 7-го, 9-го, 10-го, 12-го, 13-го, 15-го, 16-го, 18-го, 19-го этажей	м2	29,01			20	Грунтовка	л	0,12	3,48		
		В т.ч. цвет RAL 1017	м2	8,23			21	Фасадная краска (RAL 1017)	кг	0,375	3,09		
		В т.ч. цвет RAL 1014	м2	11,28			22	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	4,23		
		В т.ч. цвет RAL 1015	м2	9,50			23	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	3,56		
		Устройство фасадов технического этажа (в т.ч. вентшахты на кровле)											
11	Технический этаж и кровля технического этажа	Монтаж утеплителя	м2	395,58			24	Утеплитель (минераловатные плиты (плотность ≥145(±14) кг/м3, теплопроводность λA≤0,040 Вт/м0C («ТЕХНОФАС» или аналог)) - 100 мм	м3	1,05	41,54		
12		Штукатурка 15мм	м2	395,58			25	Тарельчатый добель 210мм	шт	5	1977,90		
							26	Штукатурный раствор	кг	22,5	8900,54		
13		Окраска	м2	395,58			27	Сетка фасадная усиленная	м2	1,03	407,45		
						28	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	148,34			
						29	Грунтовка	л	0,12	47,47			
14	Ограждения террас	Устройство фасадов ограждений терраса											
		Штукатурка 15мм	м2	35,00			30	Штукатурный раствор	кг	22,5	787,50		
		Окраска	м2	35,00			31	Сетка фасадная усиленная	м2	1,03	36,05		
15							32	Фасадная краска (RAL 1014)	кг	0,375	13,13		
		Устройство отливов				33	Грунтовка	л	0,12	4,20			
16	Ограждения террас	Отлив	м.п.	70,20			34	Отлив из окрашенной оцинкованной стали	м.п.	1,03	72,31		
17		Мастика, фасадный герметик					35	Мастика, фасадный герметик	кг				
18	Вентшахты (кровля)	Отлив	м.п.	17,50			36	Отлив из окрашенной оцинкованной стали	м.п.	1,03	18,03		
19		Мастика, фасадный герметик					37	Мастика, фасадный герметик	кг				
		Герметизация швов между кирпичной кладкой и плитами перекрытий (покрытия) 23 этажа (в т.ч. покрытие технического этажа) горизонт. швы											
20	С 1-го до 22-го этажа и технический этаж	Укладка в швы жгута "Вилатерм"	м.п.	3222,20			38	Упругий жгут "Вилатерм" 50 мм	м.п.	1,03	3318,87		
21		Герметизация шва	м.п.	3222,20			39	Герметик для швов (в тон краски)	кг	0,45	1449,99		
		Герметизация вертикальных температурно-деформационных швов в наружной версте 24 этажа (в т.ч. Технический этаж и минус 1-ый этаж)											
22	С 1-го до 22-го этажа и технический этаж	Укладка в швы жгута "Вилатерм"	м.п.	1655,40			40	Упругий жгут "Вилатерм"	м.п.	1,03	1705,06		
23		Герметизация шва	м.п.	1665,40			41	Герметик для швов (в тон краски)	кг	0,2	333,08		
Парковка													
		Устройство фасада парковки в осях 1.C-9.C											
24	Минус 1-ый	Монтаж утеплителя	м2	115,17			42	Утеплитель (осж (при 10% линейной деформации) = не менее 0,25 мПа, λ<0,032 Вт/м0C ("ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД" или аналог) - 50 мм	м3	1,05	6,05		
		Штукатурка 15мм	м2	115,17			43	Клей-пена PENOPLEX FASTFIX STANDARD	шт	0,2	23,03		
							44	Тарельчатый добель 120мм	шт	5	575,87		
							45	Штукатурный раствор	шт	22,5	2591,41		
25							46	Сетка фасадная усиленная	м2	1,03	118,63		
26		Окраска	м2	115,17			47	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	43,19		
							48	Грунтовка	л	0,12	13,82		
		Устройство фасада парковки в осях Ж.C-А											
27	Минус 1-ый и минус 2-ой этажи	Монтаж утеплителя	м2	209,10			49	Утеплитель (осж (при 10% линейной деформации) = не менее 0,25 мПа, λ<0,032 Вт/м0C ("ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД" или аналог) - 50 мм	м3	1,05	10,98		
		Штукатурка 15мм	м2	209,10			50	Клей-пена PENOPLEX FASTFIX STANDARD	шт	0,2	41,82		
							51	Тарельчатый добель 120мм	шт	5	1045,52		
							52	Штукатурный раствор	кг	22,5	4794,86		
28							53	Сетка фасадная усиленная	м2	1,03	215,38		
29		Окраска	м2	209,10			54	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	78,41		
							55	Грунтовка	л	0,12	25,09		
		Устройство фасада парковки в осях 9.C-1.C											
30	Минус 1-ый и минус 2-ой этажи	Монтаж утеплителя	м2	341,70			56	Утеплитель (осж (при 10% линейной деформации) = не менее 0,25 мПа, λ<0,032 Вт/м0C ("ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД" или аналог) - 50 мм	м3	1,05	17,94		
		Штукатурка 15мм	м2	341,70			57	Клей-пена PENOPLEX FASTFIX STANDARD	шт	0,2	68,34		
							58	Тарельчатый добель 120мм	шт	5	1708,50		
							59	Штукатурный раствор	кг	22,5	7688,25		
31							60	Сетка фасадная усиленная	м2	1,03	351,95		
32		Окраска	м2	341,70			61	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	128,14		
							62	Грунтовка	л	0,12	41,00		
		Устройство фасадов над въездом-выездом автостоянки и лестничной клеткой автостоянки											
33	Со стороны кровли парковки	Монтаж утеплителя	м2	79,64			63	Утеплитель (осж (при 10% линейной деформации) = не менее 0,25 мПа, λ<0,032 Вт/м0C ("ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД" или аналог) - 50 мм	м3	1,05	4,18		
		Штукатурка 15мм	м2	79,64			64	Клей-пена PENOPLEX FASTFIX STANDARD	шт	0,2	15,93		
							65	Тарельчатый добель 120мм	шт	5	398,20		
							66	Штукатурный раствор	кг	22,5	1791,89		
34							67	Сетка фасадная усиленная	м2	1,03	82,03		
35		Окраска	м2	79,64			68	Фасадная краска (RAL 1015)	кг	0,375	29,86		
							69	Грунтовка	л	0,12	9,56		

“j YgWU jbuU”% .(“Z% \$”)“\$&”

“a YbJwI \_ 'Uj”% .%) )Z% \$”)“\$&”

Подписал  
Козиоров И.С.09:07 15.05.26

ПРОСМОТРЕНО  
Балабанов А.Г. 09:49, 15/5/26