

Стяжки
«Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/Объект	ООО СГ «Меридиан» «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска».
2	Основание работ	Комплекс работ по устройству стяжек Проектная документация шифр 2025/8-ШК-1-ИД1 , разработанная ООО «Партнер»
3	Задача претендента	3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 3.3. Ознакомиться с объектом до тендера.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить комплекс работ по устройству стяжек на объекте. СПЕЦИФИКАЦИЮ стяжек - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ и бытовые помещения предоставляет подрядчик, затраты подрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, КС. 5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съемками до и после выполнения работ.
6	Документация, передаваемая Генподрядчику.	6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов работ; 6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, Исполнительные схемы, Результаты лабораторных испытаний, акты освидетельствования ответственных конструкций; 6.3. Акт приемки работ; 6.4. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ: исполнительные схемы, акты освидетельствования работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы в 4-ех экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с подписью представителей геодезической службы, технадзора Заказчика), 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск в формате DWG (Autocad, версия 2007г.) и PDF)
7	Сроки поставки материала и выполнения работ	с 26.08.2026 г. по 30.09.2026 г.
8	Обязательные условия Генподрядчика	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Генподрядчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Генподрядчику на устранение дефектов. 8.3. Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет).

Приложение 1 – спецификация.

Номер помещения	Тип пола	Данные элементов пола (наименование, толщина, основные и др.), мм	Площадь, м2
1 этаж			
101-112, 121, 122, 129-133, 138-140, 142, 147, 148, 152-154, 156, 159-161, 178, 180, 182, 184, 186, 188.1, 188.2, 189, 192, 199.3, 199.6 (Коридоры, рекреации, лифтовые холлы, зал столовой)	1	1. Фиброцементная стяжка M150, армированная сеткой 4Вр1 100х100-40мм; 2. Пароизоляция - Плёнка ТехноНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0 или аналог; 3. Экструдированный пенополистирол Технониколь Carbon Prof аналог - 150мм	2598,12
113-120, 141, 144-146, 150, 151, 155, 163, 170, 185, 196, 197 (Классы, кабинеты)	2	1. Фиброцементная стяжка M150, армированная сеткой 4Вр1 100х100-50мм; 2. Пароизоляция - Плёнка ТехноНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0 или аналог; 3. Экструдированный пенополистирол Технониколь Carbon Prof аналог - 150мм	1130,6
123-128, 135-137, 143, 157, 158, 162, 164-169, 171-177, 181, 187, 190, 191, 193-195, 198, 199, 199.1, 199.2, 199.4, 199.5, 199.7-199.11 (Санузлы)	3	1. Фиброцементная стяжка M150, армированная сеткой 4Вр1 100х100-40мм; 2. Пароизоляция - Плёнка ТехноНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0 или аналог; 3. Экструдированный пенополистирол Технониколь Carbon Prof аналог - 150мм	584,68
183 (Тренажерный зал)	11	1. Фиброцементная стяжка M150, армированная сеткой 4Вр1 100х100-50мм; 2. Пароизоляция - Плёнка ТехноНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0 или аналог; 3. Экструдированный пенополистирол Технониколь Carbon Prof аналог - 150мм	148,36
112, 133, 154, 184, 189 (Лестничные площадки на отм. -0,900, -1,050)	12	1. Фиброцементная стяжка M150, армированная сеткой 4Вр1 100х100-40мм; 2. Пароизоляция - Плёнка ТехноНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0 или аналог; 3. Экструдированный пенополистирол Технониколь Carbon Prof аналог - 40мм	86,78
149 (Универсальная мастерская технологии работы с деревом и металлом)	13	1. Фиброцементная стяжка M150, армированная сеткой 4Вр1 100х100-50мм; 2. Пароизоляция - Плёнка ТехноНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0 или аналог; 3. Экструдированный пенополистирол Технониколь Carbon Prof аналог - 150мм	118,09
2 этаж			
236, 241, 266, 271, 274, 277, 281, 284, 287, 290 (Инвентарные, лаборантские, раздевалы)	4	1. Фиброцементная стяжка M150 - 52мм; 2. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов- 8мм;	164,28
202-209, 228, 229, 234, 235, 238-240, 242, 251, 253, 258, 259, 270, 294, 296 (Классы, кабинеты)	5	1. Фиброцементная стяжка M150 - 62мм; 2. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов- 8мм;	1437,4

213, 215-219, 221-226, 231, 232, 261, 262, 267-269, 272, 273, 275, 276, 278-280, 281, 283, 285, 286, 288, 289, 291-293 (Санузлы)	6	1. Фиброцементная стяжка M150 - 60мм;	307,77
201, 210-212, 214, 220, 227, 230, 233, 237, 243, 244, 248, 254-257, 250, 263, 264, 295 (Коридоры, рекреации, лифтовые холлы)	7	1. Фиброцементная стяжка M150 - 60мм;	1483,06
201, 233, 244, 257, 260 Промежуточные лестничные площадки	8.1	1. Фиброцементная стяжка M150 - 30мм;	32,35
245 (Актный зал на 450 мест) 246 (Эстрада) 247, 249.1, 249.2, 250 (Артистические, пандус)	9.1	1. Фиброцементная стяжка M150 - 62мм; 2. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов- 8мм;	634,53 364,25
252, 265 (Спортивные залы)	10	1. Фиброцементная стяжка M150 - 62мм; 2. Сшитый пенополиэтилен - 8мм;	839,83
3 этаж			
327, 335, 341, 346, 347, 355, 356, 364 (Лаборантские)	4	1. Фиброцементная стяжка M150 - 52мм; 2. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов- 8мм;	370,89
303-310, 328, 334, 336-340, 342, 354, 350, 352, 353, 356, 361 (Классы, кабинеты) 334, 342 (Подиумы в классах)	5	1. Фиброцементная стяжка M150 - 62мм; 2. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов- 8мм;	1689,71 1 662,96
312, 314-319, 321-326, 331, 357-259 (Санузлы)	6	1. Фиброцементная стяжка M150 - 60мм;	154,42
301, 302, 311, 313, 320, 329, 330, 332, 333, 343, 344, 348, 349, 351, 354, 360, 362, 363 (Кормдоты, рекреации, лифтовые холлы)	7	1. Фиброцементная стяжка M150 - 60мм;	1251,47
301, 333, 343, 351, 360 Промежуточные лестничные площадки	8.1	1. Фиброцементная стяжка M150 - 30мм;	32,49
4 этаж			
434, 436, 440 (Лаборантские)	4	1. Фиброцементная стяжка M150 - 52мм; 2. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов- 8мм;	60,47
402-408, 426-428, 433, 435, 437, 438.1, 438.2, 441, 443-448, 453, 454 (Классы, кабинеты)	5	1. Фиброцементная стяжка M150 - 62мм; 2. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов- 8мм;	1 297,28 1346,25
411, 413-418, 420-425, 430 (Санузлы)	6	1. Фиброцементная стяжка M150 - 60мм;	137,79
401, 409, 410, 412, 419.1, 419.2, 429, 431, 432, 439, 442, 449, 450.1, 450.2, 452, 501, 502 (Кормдоты, рекреации, лифтовые холлы)	7	1. Фиброцементная стяжка M150 - 60мм;	826,88
401, 432, 442, 501, 502 Промежуточные лестничные площадки	8.1	1. Фиброцементная стяжка M150 - 30мм;	35,21

451, 503, 504 (Венткамеры)	13	1. Фиброцементная стяжка М150 - 50-110мм; 2. Сшитый пенополиэтилен - 8мм;	286,07
----------------------------	----	--	--------

Примечания:

1. Примыкание полов к стенам выполнить с применением демпферной ленты «Порилекс»

Составил: Инженер ПТО – Сулаев И.П.

И.П. Сулаев
sulayev.i.p. 11:25:24, 13.07.2026

Инженер ПТО – Миронова А.В.

А.В. Миронова
mironova.a.v. 13:48:29, 09.07.2026

Согласовано:

Зам. Директора – Гневанов С.А.

С.А. Гневанов
gnevanov.s.a. 11:45:32, 13.07.2026

Руководитель Проекта – Гладченко П.А.

П.А. Гладченко
gladchenko.pa 16:35:57, 13.07.2026