

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Подрядчик/ Объект	ООО СГ «Меридиан» Объект: «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска», расположенный в Кировском районе г. Новосибирска, кадастровый номер земельного участка 54:35:053180:6 Идентификатор государственного контракта: 0000005406636117255120482
2	Основание работ	Проектная документация шифр 2025/8-ШК-1-АР, КР; разработанная ООО «СтройАС»
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, крепежа, транспортные расходы, НР, СП, указать марку металлопроката, вес металла; 3.3. Сообщить тендерной комиссии в случае изменения проката или конструкции; 3.4. Изучить объект до тендера, сделать замеры для определения соответствия фактических объемов работ с проектными. 3.5. Учесть затраты на спуск и подъем материалов на этажи 3.6. Подготовить график: поставки, производства работ.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить комплекс работ по изготовлению крылец из мет.кассет. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3.Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ, предоставляет субподрядчик, затраты субподрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом работ выполнить фактические обмеры мест установки металлических конструкций; 5.3. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Субподрядчиком на согласование и утверждение Подрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Подрядчиком. 5.4. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.5. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Подрядчику. 5.6 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Подрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.7. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Подрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Подрядчика письменно за три рабочих дня. 5.8.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фронта работ, акт сдачи конструкций, паспорта и сертификаты на примененные материалы Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Подрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству работ, технологическая карта; - Общий журнал работ, акты скрытых работ – на изготовление и монтаж конструкций. -Акт приемки конструкций. -Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия; Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Подрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
7	Сроки производства работ	27.07.2026-31.08.2026
8	Требования гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет).
9	Особые требования	9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.

Ведомость объемов работ

1. По нижеуказанным позициям (крыльцо В3) необходимо выполнить изготовление и монтаж по уже имеющимся чертежам 2025/8-ШК-1-АР (см. л. 37), 2025/8-ШК-1-КР (см. л. 57)

Поз.	Наименование	Количество, шт	Масса за ед., кг	Всего, кг
Металлические изделия:				
K1	Деталь K1	4	23,71	94,84
Детали:				
Ст1	Профиль 100*100*5 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=3425	4	49,35	197,4
Б1	Профиль 60*60*5 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=2470	2	20,08	40,16
Б2	Профиль 80*80*6 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=2720	2	35,93	71,86
П1	Профиль 40*40*2 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=2720	7	6,28	43,96
Фо1	Профиль 40*40*4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=2680	4	11,26	45,04
Фо2	Профиль 40*40*4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=3020	2	12,68	25,36
Фо3	Профиль 40*40*4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=130	10	0,55	5,5
Фо4	Профиль 40*40*4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=320	4	1,34	5,36
Фо5	Профиль 40*40*4 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2015 L=820	16	3,44	55,04
Л1	Лист 200*200*10 ГОСТ 199903-2015 ГОСТ 27772-2015	4	3,14	12,56
Л2	Лист 140*140*6 ГОСТ 199903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015	4	0,92	3,68
A1	Анкер HSA-F M10*98	16		
Материалы:				
	Профлист НС-35*1000*0,7			7 м2

2. По позициям: крыльцо В5, крыльцо В10 помимо изготовления и монтажа металлических изделий и деталей необходима также разработка чертежей (план крылец см. 2025/8-ШК-1-АР л.38, 40).

3. По нижеуказанным позициям (крыльцо В3, крыльцо В5, крыльцо В10) необходимо выполнить изготовление и монтаж фасадных кассет из металла с полимерным покрытием по уже имеющимся чертежам 2025/8-ШК-1-АР (см. л. 37), 2025/8-ШК-1-КР (см. л. 57)

Поз.	Всего, м2
Фасадные кассеты из металла с полимерным покрытием	
Крыльцо В3	25,25
Крыльцо В5	46,29
Крыльцо В10	52,46

4. Необходимо выполнить изготовление и монтаж водосточной системы с полимерным покрытием.

Примечания:

1. Облицовка навесов выполняется фасадными кассетами из металла с полимерным покрытием по металлокаркасу. Облицовка боковых поверхностей навесов – RAL 7039, подшивка потолков навесов – RAL 9002. Выполняется специализированной организацией по узлам изготовителя. Разрезку фасадных кассет выполнять максимального размера, согласно с авторским надзором. Полимерное покрытие матовое, см. фасады. Металлические стойки с полимерным матовым покрытием, цвет RAL 7039.
2. Водосточная система с полимерным покрытием, изготавливается специализированной организацией. Крепление водосточной системы осуществляется специализированной организацией.

Составил: Инженер ПТО – Миронова А.В.

7 2 7 R# 5 5

Согласовано: Зам. Директор – Гневанов С.А.

**ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱՎՈՐ ԱԶԳԻՆ**

Согласовано: Руководитель Проекта – Гладченко П.А.

gladchenko.pa 8:54:43, 20.07.2026