

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж МАФ на территории объекта: «Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка по ул. Есенина в Дзержинском районе г. Новосибирска»

№ пп	Наименование условий	Содержание условий
1	2	3
1	Наименование объекта.	Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка по ул. Есенина в Дзержинском районе г. Новосибирска
2	Вид строительства.	Новое строительство
3	Место расположения объекта, область, район, населенный пункт.	г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина
4	Заказчик	ООО «Строительные решения. СЗ»
5	Основание.	Настоящее техническое задание и РД шифр СП-01-21-ГП, л.6.
6	Сроки выполнения работ	Начало выполнения работ – июль 2026г. Окончание выполнения работ – сентябрь 2026г.
7	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание. 2. Рабочая документация шифр СП-01-21-ГП - лист 4 План озеленения. План расположения малых архитектурных форм.
8	Задача претендента.	1. Изучить представленную документацию. 2. Разработать коммерческое предложение на поставку и монтаж МАФ (индивидуального изготовления) в виде коммерческого предложения или сметы.
9	Объемы работ	Объемы работ принять согласно Спецификации оборудования (приложение к настоящему Техническому заданию).
10	Требования к выполнению работ.	Монтажные работы вести в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок». Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. Фундаменты оборудования должны соответствовать требованиям СНиП и СП Монтаж и установку оборудования выполнить в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами. Оборудование должно быть установлено с учетом безопасности играющих детей. Подрядчик предоставляет паспорта на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке и инструкцию по монтажу оборудования(содержание паспорта и инструкцию по монтажу согласно ГОСТ Р 52301-2004 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. Безопасность при эксплуатации. Общие требования). Возможность проведения работ - ежедневно. Подрядчик принимает на себя обязательства: 1. В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования: 1.1 Обеспечение выполняемого объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; Обеспечение входного контроля качества материалов и конструкций, применяемых в строительно-монтажных работах. 1.2 Проведение всех испытаний.

		1.3 Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска на более чем 6 месяцев. 1.4 Обеспечить правильность складирования и хранения материалов на объекте. 2. В части получения разрешений и согласований на производство работ: 2.1 Обеспечение сохранности существующих сооружений. 2.2 Обеспечение вывоза мусора и утилизация отходов производства образовавшихся в процессе выполняемых работ. 2.3 Обеспечение содержания в чистоте рабочих мест. 2.4 Обеспечение безопасного производства работ. 2.5 Обеспечение освещения строительной площадки, установка всех необходимых стендов и щитов для обозначения зоны производства работ. 2.6 Обеспечить наличие аттестованного персонала для производства сварочных и иных спец. работ. 3. В части соблюдения требований природоохранных меру норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды. 3.1 Обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте; 3.2 Обеспечение установки всех требуемых ограждений, безопасность на период работ. 3.3 При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать пролива ГСМ. 3.4 Обеспечение содержания в чистоте рабочих мест.
11	Требования к оформлению документов и сдаче работ.	1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями согласно требованиям административно-технического регламента проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций. 2. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику. 3. Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной документации Заказчику. 4. Подрядчик предоставляет все сертификаты, паспорта, технические отчеты и иную документацию по требованию Заказчика. 5. Окончательным результатом работ являются установленные согласно проекта зеленые насаждения, подтвержденные соответствующим актом. 6. Гарантийный срок - в течении не менее 5-ти лет с момента подписания акта-приемки в эксплуатацию.
12	Особые требования	1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на объектах, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения работ в полном объеме.

Руководитель проекта

Подписал
Козиоров И.С.17:11 22.07.26

Козиоров И.С

«22» июня 2026г.

Спецификация оборудования

на поставку и монтаж МАФ (индивидуального изготовления) на территории объекта:
«Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой за-
стройки, подземная автостоянка по ул. Есенина в Дзержинском районе г. Новосибир-
ска»

№	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Ограждение металлическое (индивиду- ального изготовления)		h=1,6м, L=192,5пог.м
2	Калитка металлическая (индивидуального изготовления)	1	1,20м х 1,6(h)м
3	Ворота металлические (индивидуального изготовления)	4	4,00м х 1,6(h)м

Руководитель проекта

Подписал

Козиоров И.С.17:11 22.07.26

Козиоров И.С.

«22» июня 2026г.