

Металлические конструкции сцены и ступенчатого подиума в актовом зале

Школа по ул. Шевелева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Подрядчик/ Объект	ООО СГ «Меридиан» Объект: «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска», расположенный в Кировском районе г. Новосибирска, кадастровый номер земельного участка 54:35:053180:6 Идентификатор государственного контракта: 0000005406636117255120482
2	Основание работ	Проектная документация шифр 2025/8-ШК-1-KM2; разработанная ООО «СтройАС»
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, крепежа, транспортные расходы, НР, СП, указать марку металлопроката, вес металла; 3.3. Сообщить тендерной комиссии в случае изменения проката или конструкции; 3.4. Изучить объект до тендера, сделать замеры для определения соответствия фактических объемов работ с проектными. 3.5. Учесть затраты на спуск и подъем материалов на этажи 3.6. Подготовить график: поставки, производства работ.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить комплекс работ по изготовлению металлических конструкций с устройством обшивки. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3.Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ, предоставляет субподрядчик, затраты субподрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом работ выполнить фактические обмеры мест установки металлических конструкций; 5.3. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Субподрядчиком на согласование и утверждение Подрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Подрядчиком. 5.4. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.5. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Подрядчику. 5.6 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Подрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.7. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Подрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Подрядчика письменно за три рабочих дня. 5.8.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фронта работ, акт сдачи конструкций, паспорта и сертификаты на примененные материалы Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Подрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству работ, технологическая карта; - Общий журнал работ, акты скрытых работ – на изготовление и монтаж конструкций. -Акт приемки конструкций. -Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия; Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Подрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
7	Сроки производства работ	17.08.2026-8.09.2026
8	Требования гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет).
9	Особые требования	9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.

Ведомость объемов работ


1. По нижеуказанным конструкциям необходимо выполнить изготовление и монтаж по уже имеющимся чертежам, 2025/8-ШК-1-КМ2

№п/п	Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Масса ед.,кг	Всего, кг
(2025/8-ШК-1-КМ2)						
		Профиль 40х3 ГОСТ 30245-2003 С255-4 ГОСТ 27772-2021	м.п.			440
		Профиль 60х3 ГОСТ 30245-2003 С255-4 ГОСТ 27772-2021	шт			4140
		Профиль 80х3 ГОСТ 30245-2003 С255-4 ГОСТ 27772-2021	м.п.			1555
		Профиль 100х60х3 ГОСТ 30245-2003 С255-4 ГОСТ 27772-2021	м.п.			1063
		Уголок 50х5 L=15922 мм ГОСТ 8509-93 С255-4 ГОСТ 27772-2021	м.п.			168
		Лист 6мм ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2021	м.п.			483
		Лист 8мм ГОСТ 19903-2015 С255-4 ГОСТ 27772-2021	м.п.			446
		Распорный анкер М12 (Utech или аналог)	шт	544		
		Мелкозернисты бетон В25F100W2	м3	0,2		
		Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020				
		Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023				
	Обшивка	Доска 150х25	м.п.	1140		4,275 м3
		Саморез 3,5х38 по металлу	шт.	4434		
		Фанера 24мм в два слоя	м2	295,79		


Примечания:

- Защиту стальных конструкций от коррозии выполнять в соответствии с требованиями СП28.13330.2017. Защиту выполнять лакокрасочными покрытиями 1 группы толщиной 80мкм (табл.Ц.1, Ц.6). Степень очистки поверхности - 3 (табл.Х6). В качестве лакокрасочного покрытия применять эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 по предварительно грунтованной поверхности. Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- Деревянные конструкции обработать Pirilax-Classic (огне-биозащитный состав) ТУ 2499-027-24505934-05 или аналог

Составил: Инженер ПТО – Сулаев И.П.



Согласовано: Зам. Директор – Гневанов С.А.



Согласовано: Руководитель Проекта – Гладченко П.А.

