


**Объект: «Система водоотведения поверхностных
сточных вод для нужд общеобразовательной школы на 1100 мест
по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска»**

**Наружные сети внеплощадочной самотечной ливневой канализации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Заказчик	ООО СГ «Меридиан»
2	Основание работ	Рабочая документация шифр 160-26-НКл
3	Объем строительно - монтажных и пуско-наладочных работ	3.1. Выполнение работ по устройству наружной самотечной сети ливневой канализации производить в соответствии с рабочей документацией шифр 160-26-НКл Начало выполнения работ с 01.10.2026г. до 01.11.2026г. Подрядчик самостоятельно получает разрешение на производство земляных работ (землепользование), и сам закрывает ордер с восстановлением благоустройства (при необходимости). Разработка и согласование ОДД (при необходимости). 3.2 Изучить объект до тендера и предоставить ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦНЕ на устройство самотечной ливневой канализации Перед началом работ выполнить геодезическую съемку с фактическими отметками грунта. Оценить фактические объемы выполняемых работ!!! 3.3. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии производства работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и требования предъявляемые к ней. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ: - комплектация оборудованием в соответствии с рабочей документацией; - монтаж сборных конструкций и оборудования, - монтаж трубопроводов, запорной арматуры - проведение лабораторных испытаний грунтов на плотность; - выполнение приемо-сдаточных испытаний; - выполнение гидравлических испытаний; - проведение телеинспекции; - вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в «Геофонд»; - подготовка и предоставление Заказчику комплекта исполнительной документации. 3.4. Подготовка и предъявление документации в МП «МЕТРО МиР» и эксплуатируемые и надзорные органы

4	Требования к выполнению работ	4.1. Перед началом производства работ: 1) Составить и согласовать график выполнения работ, который может корректироваться по согласованию сторон 2) Спланировать работы по промывке, испытанию сетей и проливу 3) Предоставить приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, с соблюдением требований пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте 4) Предоставить списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта. В списки включать лиц, имеющих гражданство РФ 5) Заблаговременно сообщить технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. 4.2. Во время работы: 1) Составлять акты на скрытые работы с утверждением у Заказчика. Готовность к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня. 2) Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. 4.3. По завершению работ предоставить исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику. 4.4. Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
5	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции - приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; - сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - Акты окончания монтажных работ; - Акты на скрытые работы; - заключение лабораторных испытаний грунтов на плотность; - исполнительная техническая документация; - акты индивидуальных испытаний (гидравлические испытания, телеинспекция); - журнал сварочных работ; - акт ввода системы в эксплуатацию документы в соответствии с требованиями МП «МЕТРО МиР».
6	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	6.1. Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ в соответствии с техническими, экологическими требованиями и нормативами в течение гарантийного срока. 6.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику в полном объеме.

Составил: Вед.инженер по ВВ



Рулькевич А.П.

Согласовано: Руководитель проекта



Гладченко П.А.