Номер поме-щения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основные и др.), мм	Площадь м^2	Примеч.
		3 этаж			
327, 335, 341, 346, 347, 355, 356, 364 (Лаборантские)	**4**		1. Керамогранитная плитка 300х300мм - 7,5 мм; 2. Клеевой раствор - 12,5 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения; 4. Фиброцементная стяжка М150 - 52мм; 5. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов - 8мм; 6. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	370,89	Плинтус ПВХ 243,0 м см. прим. п.25
303-310, 328, 334, 336-340, 342, 345, 350, 352, 353, 356, 361 (Классы, кабинеты)	**5**		1. Комерческий гомогенный линолеум не более В2, Д2, Т2, РП1 - 2 мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения; 3. Фиброцементная стяжка М150 - 70мм; 5. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов - 8мм; 6. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	1 753,28	Плинтус ПВХ 891,0
334, 342 (Подиумы в классах)	**5.1**		1. Покрытие учтено в поз "5"; 2. Плиты из ДСП повышенной плотности - 30 мм; 3. Конструкция фальшпола Interfloor или аналог - 150 мм; 4. Основание учтено в поз. "5"; 5. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	26,75	
312, 314-319, 321-326, 331, 357-359 (Санузлы)	**6**		1. Керамогранитная плитка 300х300 мм - 7,5 мм; 2. Клеевой раствор - 12,5 мм; 3. Гидроизоляция проникающего действия типа "Акватрон-6" (ТУ 5745–080–07508005-2000) или аналог, завести на стены на 200 мм; 4. Фиброцементная стяжка М150 - 60мм; 5. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	154,42	Р гидроизол. = 214,2 м
301,302, 311, 313, 320, 329, 330, 332, 333, 343, 344, 348, 349, 351, 354, 360, 362, 363 (Коридоры, рекреации, лифтовые холлы)	**7**	Класс пожарной опасности материалов по табл.28 ФЗ 123- В2, Д3, Т2, РП2 	1. Керамогранитная плитка 600х600 мм - 10 мм; 2. Клеевой раствор - 10 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения; 4. Фиброцементная стяжка М150 - 60мм; 5. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	1 251,47	Плинтус из крерамо-гранитной плитки h=100мм 658,0 м.п. см.п.п.17

Номер поме-щения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основные и др.), мм	Площадь м^2	Примеч.
301, 333, 343, 351, 360 Промежуточные лестничные площадки	**8.1**	Класс пожарной опасности материалов по табл.28 ФЗ 123- В2, Д3, Т2, РП2 	1. Керамогранитная плитка 300х300 мм - 7,5 мм; 2. Клеевой раствор - 12,5 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения; 4. Фиброцементная стяжка М150 - 30мм; 5. Ж/б площадка ЛМ;	32,49	Без плинтуса
301, 333, 343, 351, 360 Лестничные марши	**8.2**		1. Шлифованный бетон заводской отделки		

1. Примечания см. лист 23

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шереметьева			
Проверил		Король			
Н.контроль		Карпова			
ГИП		Солдатова			

2025/8-ШК-1-АР

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул.Виктора Шевелева в Кировском районе г.Новосибирска.

	Стадия	Лист	Листов
Школа на 1100 мест	Р	24	
Экспликация полов 3-го этажа	ООО "Партнер"		