









Согласовано				
	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			
	Инов. № подл.			

Номер помеще-ния	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основные и др.), мм	Площадь м²	Примеч.
4 этаж					
434, 436, 440 (Лаборантские)	4		1. Керамогранитная плитка 300х300мм - 7,5 мм; 2. Клеевой раствор - 12,5 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения; 4. Фиброцементная стяжка М150 - 52мм; 5. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов - 8мм; 6. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	60,47	Плинтус ПВХ 62,0 м см. прим. п.25
402-408, 426-428, 433, 435, 437, 438.1, 438.2, 441, 443-448, 453, 454 (Классы, кабинеты)	5		1. Комерческий гомогенный линолеум не более В2, Д2, Т2, РП1 - 2 мм; 2. Грунтовка глубокого проникновения; 3. Фиброцементная стяжка М150 - 70мм; 5. Химически сшитый пенополиэтилен для "плавающих" полов - 8мм; 6. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	1 297,28	Плинтус ПВХ 768,0 м
433, 435, 437 (Подиумы в классах)	5.1		1. Покрытие учтено в поз "5"; 2. Плиты из ДСП повышенной плотности - 30 мм; 3. Конструкция фальшпола Interfloor или аналог - 150 мм; 4. Основание учтено в поз. "5"; 5. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	48,97	
411, 413-418, 420-425, 430 (Санузлы)	6		1. Керамогранитная плитка 300х300 мм - 7,5 мм; 2. Клеевой раствор - 12,5 мм; 3. Гидроизоляция проникающего действия типа "Акватрон-6" (ТУ 5745-080-07508005-2000) или аналог, завести на стены на 200 мм; 4. Фиброцементная стяжка М150 - 60мм; 5. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	137,79	Без плинтуса
401, 409, 410, 412, 419.1, 419.2, 429, 431, 432, 439, 442, 449, 450.1, 450.2, 452 501, 502 (Коридоры, рекреации, лифтовые холлы)	7	Класс пожарной опасности материалов по табл.28 ФЗ 123- В2, Д3, Т2, РП2 	1. Керамогранитная плитка 600х600 мм - 10 мм; 2. Клеевой раствор - 10 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения; 4. Фиброцементная стяжка М150 - 60мм; 5. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	826,88	Плинтус из крерамо-гранитной плитки h=100мм 437,0 м.п. см.п.п.17
401, 432, 442 501, 502 Промежуточные лестничные площадки	8.1	Класс пожарной опасности материалов по табл.28 ФЗ 123- В2, Д3, Т2, РП2 	1. Керамогранитная плитка 300х300 мм - 7,5 мм; 2. Клеевой раствор - 12,5 мм; 3. Грунтовка глубокого проникновения; 4. Фиброцементная стяжка М150 - 30мм; 5. Ж/б площадка ЛМ;	35,21	Без плинтуса

Номер помеще-ния	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основные и др.), мм	Площадь м²	Примеч.
401, 432, 442 501, 502 Лестничные марши	8.2		1. Шлифованный бетон заводской отделки		
451 503, 504 (Венткамеры)	14		"плавающий пол" вибродемпфирующая, звукопоглощающая лента 10х100мм х 25м (завести на стену по периметру) 1. Окраска краской для пола по предвари-тельно обеспыленной поверхности; 2. Грунтовка глубокого проникновения; 3. Фиброцементная стяжка М150 - 50-110мм; 4. Сшитый пенополиэтилен - 8мм; 5. Ж/б плита перекрытия - 160мм;	286,07	Плинтус из крерамо-гранитной плитки h=100мм 206,0 м.п. см.п.п.17

1. Примечания см. лист 23

						2025/8-ШК-1-АР			
						Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул.Виктора Шевелева в Кировском районе г.Новосибирска.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Школа на 1100 мест	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шереметьева						Р	25	
Проверил	Король								
Н.контроль	Карпова					Экспликация полов 4-го этажа	ООО "Партнер"		
ГИП	Солдатова								