Ведомость отделки помещений 1-го этажа (начало)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
101, 102, 108 (тамбуры)	Утепление гидрофобизированными жесткими минераловатными плитами (λs0,042Вт/м·°С, НГ) 200мм, 2 слоя Кнауф Аквапанель по каркасу, шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водо- эмульсионной краской для наружных работ (НГ) за два раза, цвет белый	49.7	Кирпичные перегородки: обшивка Кнауф С686 (см.л.29), грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	22.4	Плитку клеить на высоту 2м или до витража, см.прим.20
			Кирпичные перегородки с отм.+2,000: обшивка Кнауф С686 (см.л.29), шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для наружных работ за 2р	15.1	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	3.9	Плитку клеить до витража, см.прим.20
			Ж/б колонны:обшивка Кнауф С686 (см.л.29), грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	2.8	Плитку клеить на высоту 2м, см.прим.20
			Ж/б колонны с отм.+2,000: обшивка Кнауф С686 (см.л.29), шпаклевание швов, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для наружных работ за 2р	2.4	
103 (комната охраны)	Утепление гидрофобизированными жесткими минераловатными плитами (λs0,042Вт/м·°С, НГ) 200мм, 2 слоя Кнауф Аквапанель по каркасу, шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водо- эмульсионной краской для внутренних работ за два раза, цвет белый	19.1	Ж/б колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	5.9	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	23.8	
104,110 (вестибюли)	Грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за один раз (цвет светло-серый), реечный потолок (НГ) размер 30х80мм, расстояние в осях реек 110мм	356.2	Ж/б колонны, ж/б стены и колонны с отм.+2,000: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	50.9	
			Кирпичные перегородки с отм.+2,000: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	34.8	
			Перегородки КНАУФ и перегородки Кнауф с отм.+2,000: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	134.3	
			Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	41.3	Плитку клеить на высоту 2м или до витража, см.прим.20
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	53.7	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	24.0	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов (НГ) h=0,9м	12.4	
122, 142 (лифтовые холлы)	Грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за один раз (цвет светло-серый), реечный потолок (НГ) размер 30х80мм, расстояние в осях реек 110мм	48.0	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	38.9	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2 раза	88.8	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.КЖ):шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р, цвет белый	14.8	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	5.5	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов (НГ) h=0,9м	2.8	
112, 133, 154, 184, 189 (лестничные клетки)	Нижняя поверхность лестн.площадок и маршей: грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	136.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р	152.7	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	117.4	
	Боковая поверхность лестничных маршей: грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р	13.3	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой,грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная , окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р	1.6	
			Ж/б стены, колонны, полка перекрытия: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм.грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	111.1	Высоту облицовки керамической плиткой см. схемы
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.КЖ):шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	75.1	Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	1.5	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	59.6	
			Ж/б стены: Аквапанель Внутренняя Кнауф 2 листа по направляющим, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	23.1	

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (продолжение)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
105, 106, 107, 109 (гардеробы)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	261.3	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	66.1	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	450.2	
183 (тренажерный зал)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) за два раза, цвет белый	148.4	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	74.8	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.КЖ): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за два раза	25.2	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	75.9	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	24.7	
124,125,126,127,128, 134,135,136,137,143, 190, 193,194, 199.3,199.4,199.6, 199.7,199.9 (с/у, раздевальные)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	185.3	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	119.4	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	618.3	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	21.0	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	13.0	
199.5,199.8,187 (душевые)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	29.8	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, гидроизоляция типа КНАУФ-Флэхендихт (или аналог) облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	33.6	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: гидроизоляция типа КНАУФ-Флэхендихт (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	78.7	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	1.8	
156, 157, 158, 192 (медицинский блок)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	58.1	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	36.0	Плитку клеить на высоту 3,15м от уровня пола
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.КЖ): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальн., оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальн., окраска водоэмульсион. краской д/внутренних работ за 2р	9.9	Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	183.3	
149 (технология дерево, металл)	Комплексная звукоизоляционная система (типа Кнауф или аналоги) на виброопорах, см.прим.п.19: Минеральная звукоизоляция (типа KNAUF Insulation Акустическая перегородка или аналоги) толщиной 100мм, зашивка листовым материалом (типа Кнауф-аквапанель или аналог) в 2 слоя, с применением уплотнительной ленты по периметру помещения, шпаклевание швов, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) за 2р, цвет белый	118.1	Ж/б стены, колонны: панели СМЛ (НГ) 1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль,L-профиль)	36.5	
			Перегородки КНАУФ: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ (НГ) 1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль,L-профиль)	119.6	
			Ж/б колонны вдоль перегородок Кнауф: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ (НГ) 1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль,L-профиль)	7.4	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	15.8	
179, 180, 181 (обеденный зал столовой с умывальней)	Грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за один раз (цвет светло-серый), реечный потолок (НГ) размер 30х80мм, расстояние в осях реек 110мм	483.2	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	102.4	Плитку клеить на всю высоту
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	274.0	
180 (в осях Л-Р)	Огнезащитная обработка сертифицированной конструктивной огнезащитой. Тип защиты - каркасная зашивка Кнауф-Файерборд или аналог. Толщина огнезащиты 40 мм (20х2)	291.3	Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	24.7	
166, 199.1, 199.2 (С/у для технического персонала и персонала пищеблока)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	13.9	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	1.2	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	85.2	
164,198, 199 (Душевые для технического персонала и персонала пищеблока)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	10.1	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, гидроизоляция типа КНАУФ-Флэхендихт (или аналог) облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	4.9	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: гидроизоляция типа КНАУФ-Флэхендихт (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	59.9	
121, 138, 139, 140 (электрощитовые, серверные, инструментальные)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ(НГ) за 2р, цвет белый	99.4	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	62.5	Плитку клеить на всю высоту
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	171.3	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.КЖ): шпаклеван. швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальн., оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсион. краской (НГ) для внутренних работ за 2р	28.7	Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	56.3	

Ведомость отделки помещений 1-го этажа (окончание)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
111, 129, 130, 131, 132, 148, 152.1, 152.2, 153,182, 188.1, 188.2, (основные коридоры, рекреации)	Для пом. 111, 129, 130, 131, 132, 148, 152.1, 153, 182: Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	983,1	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	426.7	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	66.4	
	Для пом. 188.1, 188.2, 152.2: Грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за один раз (цвет светло-серый), реечный потолок размер 30х80мм, расстояние в осях реек 110мм	154.6	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	1457.2	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов на h= 0,9м	70.7	
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 141, 144, 145, 146, 150, 151, 155, 185 (административные кабинеты, учебные кабинеты)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	1060.4	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсаль- ная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	667.6	См.прим.п.21, 22
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	4.8	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.КЖ): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ за два раза	270.7	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	1064.8	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h= 0,9м	138.3	
196, 197 (помещения персонала)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	35.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	7.0	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	108.5	
159, 160 (тамбур кухни)	Утепление гидрофобизированными жесткими минераловатными плитами (λs0,042Вт/м·°С, НГ) 200мм, 2 слоя Кнауф Аквапанель по каркасу, проклейка швов, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водо-эмульсионной краской для наружных работ (НГ) за два раза, цвет белый	11.8	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром М75 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	1.8	Плитку клеить на всю высоту
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	47.1	
002, 003, 004, 005 (лестничные клетки из тех.пространства)	По ж/б перекрытиям: грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для наружных работ (НГ) за 2р, цвет белый	14.1	Ж/б стены: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для наружных работ (НГ) за 2 раза	29.6	
			Ж/б стены, колонны: обшивка КНАУФ С666.1 - 100мм, шпаклевка 2р, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), окраска водоэмульсионной краской для для наружных работ (НГ) за 2 раза	141.5	Утепление стены выполнять согласно л. 2
	Гидрофобизир. жесткая минераловатная плита толщиной 100мм, тонкослойная штукатурка по полимерной сетке ц.-п. р-ром, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для наружных работ (НГ) за два раза (цвет белый)	33.3	Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная,окраска водоэмульсионной краской для для наружных работ (НГ) за 2 раза	7.8	
147 (тамбур технологии)	Утепление гидрофобизированными жесткими минераловатными плитами (λs0,042Вт/м·°С, НГ) 200мм, 2 слоя Кнауф Аквапанель по каркасу, шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водо- эмульсионной краской для наружных работ (НГ) за два раза, цвет белый	5.4	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	4.1	Плитку клеить на высоту 2м
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	8.8	
			Ж/б стены и колонны с отм.+2,000: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для наружных работ за 2р	4.2	
			Перегородки КНАУФ с отм.+2,000: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для наружных работ за 2р	9.7	
123, 161, 162, 163 165, 167, 168, 169,170, 171, 172, 173,174, 175, 176, 177,178, 186, 191, 195, 199.10, 199.11 (ПУИ, помещения кухни)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	409.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	107.1	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	978.3	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.КЖ): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальн., оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальн., окраска водоэмульсион. краской для внутр. работ за 2 раза	5.2			

Примечания:
1. Примечания см. л.28-АР.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2025/8-ШК-1-АР
Разработал		Зайковская				Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул.Виктора Шевелева в Кировском районе г.Новосибирска.
Проверил		Шереметьева				
ГАП		Шереметьева				Школа на 1100 мест — Стадия: Р; Лист: 26; Листов:
Н.контроль		Карпова				Ведомость отделки помещений — ООО "Партнер"

СОГЛАСОВАНО

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.