Ведомость отделки помещений 2-го этажа (начало)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
201, 233, 244, 257, 260 (лестничные клетки)	Нижняя поверхность лестн.площадок и маршей: грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	139.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (НГ) за 2р	210.9	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	50.0	
	Боковая поверхность лестничных маршей: грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	10.5	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой,грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная , окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (НГ) за 2р	1.6	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК):шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	56.3	Ж/б стены, колонны, полка перекрытия: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм,грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	54.0	Высоту облицовки керамической плиткой см. схемы
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	1.5	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	30.8	
			Ж/б стены: Аквапанель Внутренняя Кнауф 2 листа по направляющим, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	16.4	
214, 230 (лифтовый холл)	Грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за один раз (цвет светло-серый), реечный потолок (НГ) размер 30х80мм, расстояние в осях реек 110мм	48.0	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	48.3	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2 раза	88.8	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК):шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальн., оклейка стекло-холстом, грунтовка универсальн., окраска водоэмульсион. краской для внутренних работ (НГ) за 2 р, цвет белый	14.8	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	5.5	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов(НГ) h=0,9м	7.5	
210, 211.1, 211.2, 220, 227.1, 227.2, 237, 243, 247, 248, 254, 255.1, 255.2, 256, 263, 264, 295.1, 295.2 (основные коридоры, рекреации)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	1288.0	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	423.6	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	103.0	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	1843.1	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	70.0	
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 228, 229, 234, 235, 238, 240, 242, 253, 259, 270, 294, (административные кабинеты, учебные кабинеты, библиотека)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	1241.5	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	648.3	См.прим.п.21, 22
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	23.1	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ за два раза	299.9	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стекло-обоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	1420.1	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов на h=0,9м	145.4	
252, 265 (спорт залы)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) за два раза, цвет белый	1403.2	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	623.4	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р	624.7	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ за два раза	132.9	Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная,окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза	12.1	
			Ж/б колонны: защитные маты-протекторы на высоту 2м от ур.пола	48.0	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h= 0,9м	61.6	
239, 250 (костюмерная, пом.для декораций)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	34.9	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	3.2	Плитку клеить на всю высоту
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), обли-цовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	134.3	

Ведомость отделки помещений 2-го этажа (окончание)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
245, 246 (актовый зал, эстрада)	ПП и ж/б балки: Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	168,5	Глухие панели "Унипрок-НГ" (НГ) на металлическом каркасе "АкустикГипс", оклеенном вибродемпфирующей лентой "СтопЗвук ВЭМ" (или аналог), с заполнением полости карказа минеральными плитами "СтопЗвук БП" 50мм (или аналог)	307.0	
	Глухие потолочные панели "Унипрок-НГ" (НГ)на подвесной системе Т24 (или аналог)	284,8	Перфорированные панели "Унипрок-Акустик" (НГ) на металлическом каркасе "АкустикГипс", оклеенном вибродемпфирующей лентой "СтопЗвук ВЭМ" (или аналог), с заполнением полости каркаса минеральными плитами "СтопЗвук БП" 100мм (или аналог	241.0	
	Перфорированные потолочные панели "Унипрок-Акустик" (НГ) на подвесной системе Т24 (или аналог)	150.0			
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов на h=0,9м	30.1	
249.1, 249.2 (артистические)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	22.1	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	12.1	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	87.0	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	2.5	
258 (универсальная студия, комната труда, моделирования и технической игрушки, изобр. искусства и музыки)	Комплексная звукоизоляционная система (типа Кнауф или аналоги) на виброподвесах, см.прим.п.19: Минераловатная звукоизоляция (типа KNAUF Insulation Акустическая перегородка или аналоги) толщиной 100мм, зашивка листовым материалом (типа Кнауф-аквапанель или аналог) в 2 слоя, с применением уплотнительной ленты по периметру помещения, шпаклевание швов, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) за 2р, цвет белый	90.6	Ж/б колонны: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ с перфорацией1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	4.4	
			Перегородки КНАУФ: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ с перфорацией1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	47.1	
			Ж/б стены и колонны наружной стены и стены ЛК: панели СМЛ с перфорацией1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	86.3	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов на h=0,9м	12.3	
215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 231,232, 261, 266, 267, 269, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 281, 282, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 293 (санузлы раздевальни)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	330.1	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	144.0	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	1176.0	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	23.3	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	14.1	
268, 273, 276, 279, 283, 286, 289, 292 (душевые)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	73.9	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, гидроизоляция типа КНАУФ-Флэхендихт (или аналог) облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	22.8	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: гидроизоляция типа КНАУФ-Флэхендихт (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	243.7	
213, 223, 262, 280 (ПУИ)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	27.2	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	26.4	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальн., оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальн., окраска водоэмульсион. краской д/внутренних работ за 2р	5.2	Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	98.1	
212 (Помещение для коммуникаций инженерного оборудования)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсаль-ная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р, цвет белый	13.8	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром М75 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	11.3	Плитку клеить на всю высоту
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальн., окраска водоэмульсион. краской (НГ) для внутренних работ за 2р	9.1	Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	37.5	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	5.0	
236, 241 (лаборантские)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	39.9	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	13.4	См.прим.п.21
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	111.8	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	5.8	
251, 296 (снарядные)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	32.3	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	69.7	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	53.9	

Ведомость отделки помещений 3-го этажа (начало)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
301, 333, 343, 351, 360 (лестничные клетки)	Нижняя поверхность лестн.площадок и маршей: грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	139.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р	210.9	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	50.0	
	Боковая поверхность лестничных маршей: грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	10.5	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой,грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная , окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р	1.6	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	56.3	Ж/б стены, колонны, полка перекрытия: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм,грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	54.0	Высоту облицовки керамической плиткой см. схемы
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	1.5	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	30.8	
			Ж/б стены: Аквапанель Внутренняя Кнауф 2 листа по направляющим, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	16.4	
313, 330 (лифтовый холл)	Грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за один раз (цвет светло-серый), реечный потолок (НГ) размер 30х80мм, расстояние в осях реек 110мм	44.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	48.3	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2 раза	71.0	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для внутренних работ за 2 раза	14.8	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	29.0	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов(НГ) на h=0,9м	7.5	
302, 320.1, 320.2, 329.1, 329.2, 332, 344.1, 344.2, 348, 349, 354, 362, 363 (основные коридоры, рекреации)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	1153.4	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	377.9	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	80.3	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	1388.9	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов(НГ) на h=0,9м	77.0	
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 328, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 345, 356, 361,364 (учебные кабинеты)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	1316.1	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	741.0	См.прим.п.21, 22
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	9.5	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ за два раза	299.9	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	1526.4	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	174.9	
312, 323 (ПУИ)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	13.2	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	7.3	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	56.3	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальн.,окраска водоэмульсион. краской для внутренних работ за 2р	5.2			

Примечания:
1. Примечания см. л.28-АР.

СОГЛАСОВАНО

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Зайковская			
Проверил		Шеремьева			
ГАП		Шеремьева			
Н.контроль		Карпова			

2025/8-ШК-1-АР

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул.Виктора Шевелева в Кировском районе г.Новосибирска.

Школа на 1100 мест	Стадия	Лист	Листов
	Р	27	
Ведомость отделки помещений	ООО "Партнер"		

А1