Ведомость отделки помещений 3-го этажа (окончание)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
350 (библиотечно-информационный центр)	Грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за один раз (цвет светло-серый), реечный потолок (НГ) размер 30х80мм, расстояние в осях реек 110мм	275.7	Ж/б стены, колонны: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ (НГ) с перфорацией1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль),	39.6	
			Перегородки КНАУФ: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ (НГ) с перфорацией 1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль),	177.1	
			Ж/б стены, колонны: панели СМЛ (НГ) 1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	101.4	
			Перегородки КНАУФ: панели СМЛ (НГ) 1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	30.1	
			Кирпичные перегородки: панели СМЛ (НГ) 1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	21.8	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: перфорированная панель (НГ) на высоту 0,9м	12.4	
314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 326, 331, 357, 358, 359 (санузлы)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	141.0	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	109.9	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	493.9	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	16.3	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов на высоту 0,9м	14.1	
327, 335, 341, 347, 352 (лаборантские)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	166.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	93.7	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	279.6	См.прим.п.21
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов на h=0,9м	22.2	
346, 355 (книгохранилище, архив)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	186.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2 раза	37.1	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	284.9	
311 (серверная)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	12.0	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	13.3	Плитку клеить на всю высоту
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	45.4	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсион. краской (НГ) для внутр. работ за 2р	9.1	Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	6.1	
353 (кабинет музыки)	Комплексная звукоизоляционная система (типа Кнауф или аналоги) на виброподвесах, см.прим.п.19: Минераловатная звукоизоляция (типа KNAUF Insulation Акустическая перегородка или аналоги) толщиной 100мм, зашивка листовым материалом (типа Кнауф-аквапанель или аналог) в 2 слоя, с применением уплотнительной ленты по периметру помещения, шпаклевание швов, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) за 2р, цвет белый	88.9	Ж/б колонны: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ с перфорацией1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	7.7	См.прим.п.21
			Перегородки КНАУФ: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ с перфорацией1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	62.4	
			Ж/б стены, колонны наружной тены: панели СМЛ с перфорацией1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	28.9	
			Кирпичные перегородки: доп.слой звукоизоляции АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм (или аналог), панели СМЛ с перфорацией1220х2440х10 с подсистемой (Омега-профиль, Т-заглушка, F-профиль, L-профиль)	26.0	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: перфорированная панель на высоту 0,9м	12.4	

Ведомость отделки помещений 4-го этажа (начало)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
401, 432, 442 (лестничные клетки)	Нижняя поверхность лестн.площадок и маршей: грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	85.6	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	210.9	
	Боковая поверхность лестничных маршей: грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	6.3	Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная,окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	50.0	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	35.5	Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой,грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная , окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р	1.6	
			Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка Бетон-контакт, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	54.0	Высоту облицовки керамической плиткой см. схемы
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	1.5	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	30.8	
			Ж/б стены: Аквапанель Внутренняя Кнауф 2 листа по направляющим, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	16.4	
412, 429 (лифтовый холл)	Грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за один раз (цвет светло-серый), реечный потолок (НГ) размер 30х80мм, расстояние в осях реек 110мм	45.9	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	82.5	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для внутренних работ за два раза	14.8	Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2 раза	42.0	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для для внутренних работ за 2р	31.0	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов (НГ) на высоту 0,9м	10.3	
409, 419.1, 419.2, 431, 439, 449, 450.1, 450.2, 452 (основные коридоры, рекреации)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	727.2	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	228.8	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	74.3	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	870.1	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов на высоту 0,9м	34.0	
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 426, 427, 428, 433, 437, 438.1, 438.2, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 453, 454 (учебные кабинеты, администрация)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	1226.2	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной моющейся краской для для внутренних работ за 2 раза	739.8	См.прим.п.21, 22
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), шпак- левка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ за два раза	270.5	Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	4.8	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ- Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	1513.5	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов на высоту 0,9м	148.4	

Ведомость отделки помещений 4-го этажа (окончание)

Имя помещения	Потолок	Площадь м²	Стены или перегородки	Площадь м²	Примечание
413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 423, 424, 425, 430 (санузлы)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	124.7	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	76.3	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	446.8	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	16.3	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	14.1	
434, 435, 436, 440 (лаборантские)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью типа "Лилия" или аналог (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2), цвет белый	131.6	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2 раза	60.6	См.прим.п.21
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), оклейка стеклообоев, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ за 2р	258.6	
			Стены и перегородки с установкой радиатора: экран для радиаторов h=0,9м	18.9	
410 (серверная)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	12.2	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	17.9	Плитку клеить на всю высоту
			Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	41.4	
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской (НГ) для внутренних работ за два раза	9.1	Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	6.1	
411, 422 (ПУИ)	Подвесной потолок (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2) типа системы "Армстронг" или аналог с заполнением потолочной панелью для влажных помещений, моющейся (показатели пожарной опасности не более Г1,В1,Д2,Т2)	13.0	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, облицовка керамич. плиткой ГОСТ13996-2019	7.3	Плитку клеить на высоту 3м от уровня пола
	Отделка по огнезащите (Кнауф Файерборд или аналог, см.ЮК): шпаклевание швов с проклейкой лентой, грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная,оклейка стеклохолстом, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ за 2р	5.2	Перегородки КНАУФ: грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), облицовка керамич. плиткой ГОСТ 13996-2019	56.3	
501, 502 (лестничные клетки)	Перекрытие кровли: грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для внутренних работ (НГ) за два раза, цвет белый	58.8	Ж/б стены, колонны:грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	94.7	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная,окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	22.9	
503, 504, 451 (венткамеры с форкамерой)	Грунтовка "Бетон-контакт", штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная , шпаклевка, грунтовка универсальная, окраска водоэмульсионной краской для для наружный работ (НГ) за два раза, цвет белый	285.0	Ж/б стены, колонны: грунтовка Бетон-контакт, штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпаклевка 2р, грунтовка универсальная, окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	196.2	
			Кирпичные перегородки: улучшенная штукатурка цем.-песч. р-ром 20мм, грунтовка универсальная, шпатлевка 2 р., грунтовка универсальная,окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2 раза	223.3	
			Кирпичные перегородки: Гидрофобизир. жесткая минераловатная плита толщиной 100мм тонкослойная штукатурка по полимерной сетке ц.-п. р-ром; грунтовка; шпатлевание 2 р.; грунтовка; окраска водо-дисперсионной краской для для внутренних работ (НГ) за 2р	98.5	
			Перегородки КНАУФ: шпаклевание швов с проклейкой лентой,грунтовка типа КНАУФ-Тифенгрунд (или аналог), шпаклевка 2р, грунтовка универсальная , окраска водоэмульсионной краской для внутренних работ (НГ) за 2р	7.3	

Узел отделки колонн с выступающими из плоскости колонны элементами монтажа



1. Данный лист см. совместно с л. 1-6.
2. Отделочные работы производить в соответствии с СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с изменением №1).
3. Окраску поверхностей производить за два раза, кроме оговоренных.
4. Ограждение высотой 1200мм, с поручнем на высоте 1200мм, выполнить на эстраде около подъемника для МГН и между проходами и задними рядами актового зала (амфитеатр). На пандусе (пом.247) предусмотреть пристенные поручни на высоте 0,5 и 0,9м.
5. Ограждения внутренних лестничных маршей выполнить из нержавеющей стали по ГОСТ 25772-83, высотой 1,2м с поручнями с одной стороны лестничных маршей на высоте 0,5 и 0,9м, вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1м. Со стороны стены выполнить поручень на высоте 0,5 и 0,9м.
6. В спортивных залах предусмотреть отделку выступающих колонн стеновыми матами-протекторами (Стандарт, толщиной 20мм, ПВХ-ткань 630гр/м2, НПЭ 22кг/м3) на h=2.0м от уровня пола этажа, исключающие возможность получения травм пользователями.
7. В спортивных залах выполнить зашивку радиаторов отопления (см. АР лист 5).
8. В местах зашивки инженерных коммуникаций вентиляции и водоснабжения предусмотреть ревизионные лючки (см. АР лист 29).
9. Для внутренней отделки помещений спортзалов, актового зала, эстрады использовать строительные леса. Высоту подбирать с учеом высоты актового и спортивного зала (пом. 245, 252) в наивысшей точке 8,7м и спорт.зала (пом.265) 7,5м.
10. Окна спортзалов защитить заградительной сеткой с ячейкой 40х40 мм на всю высоту, S = 169,1 м2.
11. Со стороны помещений 1-го этажа, примыкающих к тамбурам и загрузке (пом. 159, 160, 147), заложить пароизоляцию по утеплителю, S = 78,6 м2.
12. Для утепления потолков применять гидрофобизированные жесткие минераловатные плиты (λ≤0,042Вт/м°С), с последующей отделкой, согласно ведомости отделки. Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не менее 15кПа, прочность на сжатие при 10% деформации не менее 30кПа. Утеплитель крепить на клеевой состав с последующим механически креплением стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 «Бийский завод стеклопластиков» (длину и количество дюбелей принять согласно технической документации завода-производителя) не менее 5шт на 1м². Краевое расстояние для ж/б конструкций и кирпича должно быть не менее 50 и 80мм соответственно. Крепление утеплителя производить в 1-2 слоя. Каждую плиту крепить вплотную к предыдущей, ширина зазора между плитами не более 2мм.
13. Все применяемые отделочные материалы должны иметь пожарный и санитарно-гигиенический сертификаты.
14. Стены и потолки для обеспечивания обеспыливания поверхности огрунтовать по инструкции изготовителя.
15. Отметки подвесных потолков см. листы 2-8.
16. Звукоизоляцию потолков выполнять по тех. регламентам предприятия-изготовителя (для потолка KNAUF Insulation применить "Альбом инженерных решений. Звукоизолирующие конструкции стен и потолков с применением тепло- и звукоизоляционных изделий из минеральной ваты Кнауф Инсулейшн").
17. При отделке стен керамической плиткой выполнить расшивку швов.
18. В местах установки умывальников облицевать керамической плиткой на высоту 1м шириной 1м. Расход на одну установку- 1м2. Всего 78 мест. Общий расход - 78м2.
19. На приборы установить защитные экраны из дерева с перфорацией 0,8 (h) между полом и низом экрана оставить щель высотой 100мм. Экраны окрасить акриловой эмалью для дерева, имеющей гигиенический сертификат на применение в детских учреждениях. Для помещений 141, 185, 228, 229, 270, 294, 364, 427, 443-447, 453 зашивку радиаторов декоративным экраном не выполнять.
20. По периметру общих коридоров, рекреаций и по длинной стороне учебных кабинетов (напротив окон) установить отбойник шириной 150мм из негорючей ламинированной доски из стекломагниевой плиты на высоте 0,8м. Общая длина отбойника - 2296 п.м.
21. Примыкание подвесного потолка к стенам выполнить с применением углового деформационного профиля 19х19, L = 7 711,4 п.м.
22. При монтаже наружных стеновых панелей к колоннам болтовым соединением (согласно - КЖ.ТР), колонны оштукатурить цем.-песч. р-ром по сетке на всю высоту, согласно узлу на данном листе. Толщину штукатурного слоя уточнить по месту, но не менее 40 мм. S штукатурки = 55,8 м2.
23. Выполнить установку перфорированных уголков на внешние углы: коробов шпренгелей (2 472 п.м.), балок (2 482 п.м.), связей (136 п.м.), колонн (4 145 п.м.), перегородок по системе КНАУФ (1 840,8 п.м.).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Зайковская				
Проверил	Шереметьева				
ГАП	Шереметьева				
Н.контроль	Карпова				

2025/8-ШК-1-АР

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул.Виктора Шевелева в Кировском районе г.Новосибирска.

Школа на 1100 мест

Стадия	Лист	Листов
Р	28	

Ведомость отделки помещений

ООО "Партнер"

СОГЛАСОВАНО

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

А1