

Устройство подвесного потолка
«Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска»


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	ООО СГ «Меридиан» «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска».
2	Основание работ	Рабочая документация шифр 2025/8-ШК-1-АР, разработана ООО «Партнёр»
3	Задача претендента	3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 3.3. Ознакомиться с объектом до тендера.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с проектом, а также настоящим техническим заданием выполнить комплекс работ по устройству подвесного потолка «Армстронг». СПЕЦИФИКАЦИЮ материалов - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществлять с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3 Давальческий материал см. Приложение № 1 к настоящему ТЗ 4.4. Инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ и бытовые помещения предоставляет подрядчик, затраты подрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, КС. 5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съемками до и после выполнения работ.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов работ. 6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, технические паспорта. 6.3. Акт приемки работ. 6.4. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ: исполнительные схемы, акты освидетельствования работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы в 4-х экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с подписью представителей геодезической службы, технадзора Заказчика), 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск в формате DWG (Autocad, версия 2007г.) и PDF)
7	Сроки выполнения работ	с 20.10.2026-15.12.2026
8	Обязательные условия Генподрядчика	8.1. Оплата услуг Генподрядчика предусматривается в размере 4% от стоимости строительно-монтажных работ, включая стоимость материалов. 8.2. Генподрядчик резервирует 7% от стоимости выполненных работ по договору (включая стоимость материалов). -Выплата 5 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в безналичном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, -Выплата оставшихся 2 % зарезервированной суммы производится Генподрядчиком в безналичном порядке в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приложение:

- Приложение №1 к техническому заданию;
- Проектная документация 2025/8-ШК-1-АР, разработанная ООО «Партнер».

Подготовил: инженер ПТО



Новикова С.А.

Согласовано: Зам. директора

Гневанов С.А.

Согласовано: Руководитель проекта



Гладченко П.А.

Приложение №1

Устройство подвесных потолков			
Подвесной потолок типа "Армстронг"			
№ п/п	Наименование помещения	Площадь пом., м2	Примечание
1	1 этаж		
2	105,106,107,109 (гардеробы)	261,30	
3	124,125,126,127,128,134,135,136,137,143,190,193,194, 199.3,199.4,199.6,199.7,199.9 (с/у, раздевалъные)	185,30	
4	199.5,199.8,187 (душевые)	29,8	
5	156,157,158,192 (медицинский блок)	58,1	
6	166,199.1,199.2 (с/у для технического персонала и персонала пищеблока)	13,9	
7	164,198,199 (душевые для технического персонала и персонала пищеблока)	10,1	
8	111,129,130,131,132,148,152.1,153,182 (основные коридоры, рекреации)	983,1	
9	113,114,115,116,117,118,119,120,141,144,145,146,150, 151,155,185 (административные кабинеты,учебные кабинеты)	1060,4	
10	196,197 (помещение персонала)	35,7	
11	123,161,162,163,165,167,168,169,170,171,172,173,174, 175,176,177,178,186,191,195,199.10,199.11 (ПУИ,помещения кухни)	409,7	
12	2 этаж		

13	210,211.1,211.2,220,227.1,227.2,237,243,247,248,254,255.1,255.2,256,263,264,295.1,295.2 (основные коридоры, рекреации)	1288,00	
14	202,203,204,205,206,207,208,209,228,229,234,235,238,240,242,253,259,270,294 (административные кабинеты, учебные кабинеты, библиотека)	1241,50	
15	249.1,249.2 (артистические)	22,10	
16	215,216,217,218,219,221,222,224,225,226,231,232,261,266,267,269,271,272,274,275,277,278,281,282,284,285,287,288,290,291,293 (санузлы раздевалки)	330,10	
17	268,273,276,279,283,286,289,292 (душевые)	73,90	
18	213,223,262,280 (ПУИ)	27,20	
19	236,241 (лаборантские)	39,90	
20	3 этаж		
21	302,320.1,320.2,329.1,329.2,332,344.1,344.2,348,349,354,362,363 (основные коридоры, рекреации)	1153,40	
22	303,304,305,306,307,308,309,310,328,334,336,337,338,339,340,342,345,356,361,364 (учебные кабинеты)	1316,10	
23	312,323 (ПУИ)	13,20	
24	314,315,316,317,318,319,321,322,324,325,326,331,357,358,359 (санузлы)	141,00	
25	327,335,341,347,352 (лаборантские)	166,70	
26	4 этаж		
27	409,419.1,419.2,431,439,449,450.1,450.2,452 (основные коридоры, рекреации)	727,20	
28	402,403,404,405,406,407,408,426,427,428,433,437,438.1,438.2,441,443,444,445,446,447,448,453,454 (учебные кабинеты, администрация)	1226,20	
29	413,414,415,416,417,418,420,421,423,424,425,430 (санузлы)	124,70	
30	434,435,436,440 (лаборантские)	131,60	
31	411,422 (ПУИ)	13,00	
	Реечный потолок (НГ) размер 30x80 мм, расстояние в осях реек 110 мм		
№ п/п	Наименование помещения	Площадь пом., м2	Примечание
1	1 этаж		
2	104,110 (вестибюли)	356,20	
3	122,142 (лифтовые холлы)	48,00	
4	179,180,181 (обеденный зал столовой с умывальной)	483,20	
5	188.1,188.2,152.2 (основные коридоры рекреации)	154,60	
6	2 этаж		
7	214,230 (лифтовой холл)	48,00	
8	3 этаж		
9	313,330 (лифтовой холл)	44,70	

10	350 (библиотечно-информационный центр)	275,70	
11	4 этаж		
12	412, 429 (лифтовый холл)	45,90	

ВСЕГО давальческий подвесной потолок Реечный :

Рейка потолочная 30x80x3000	шт	4639
Замок (фиксатор)	шт	3747
Соединитель рейки	шт	3747
Несущий профиль (стрингер)	шт	545
Подвес	шт	1635

ВСЕГО давальческий подвесной потолок "Армстронг" :

Потолочная плита	шт	30811,30
Несущий профиль (длина 3,7 м)	шт	2549,14
Поперечный профиль (длина 1,2 м)	шт	15516,48
Поперечный профиль (длина 0,6 м)	шт	15516,48
Подвесы	шт	7758,24
Пристенный уголок	м.п.	7758,24