

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ от ТП-5-921 до ВРУ школы по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе, г. Новосибирска.

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Заказчик	ООО СГ «Меридиан» объект: «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по прокладке кабельных линий 0,4 кВ от ТП-5-921 до ВРУ школы по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе, г. Новосибирска.
2	Основание работ	проект шифр: 2025/8-ШК-1-ИОС1.1 (ООО «СтройАС»)
3	Объем строительно - монтажных и пуско-наладочных работ	3.1. В соответствии с разработанным ООО «СтройАС» проектом шифр: 2025/8-ШК-1-ИОС1.1, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по прокладке кабельных линий 0,4 кВ от ТП-5-921 до ВРУ школы по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе, г. Новосибирска. Работы выполнить в соответствии: - с техническими условиями АО «РЭС» № 53-04-17/214403 от 20.05.2022г. В объем работ входит: - допуск к работам в ТП-5-921; - разработка траншей под укладку кабелей; - выход из ТП; - прокладка кабелей 0,4 кВ в земле, в трубе; - обратная засыпка траншей; - монтаж кабельных лотков по подвалу; - прокладка кабелей 0,4 кВ в кабельных лотках; - монтаж концевых муфт; - испытания кабельных линий; - пусконаладочные работы; - вызов городского геодезиста; - получение исполнительной геодезической съемки из МБУ Геофонда г. Новосибирска на ГП; 3.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документации, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ - комплектация поставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с рабочей документацией, - монтаж кабельной линии, - проведение приемо-сдаточных испытаний, - подготовка и предоставление заказчику комплекта исполнительной документации, - вызов городского геодезиста для съемки вновь построенных трасс
4	Срок выполнения работ	Срок выполнения работ – 20 рабочих дней.
5	Требования к выполнению работ	5.1 Оформить разрешение на разрытие. 5.2 Получить допуск на выполнения работ в АО «РЭС». 5.3 Монтажные работы должны быть выполнены в согласованные сроки.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции -приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; - сертификаты на применяемые материалы;

		- акты на все скрытые работы; - акты окончания монтажных работ; - исполнительная схема (план, профиль); - акты индивидуальных испытаний; - журнал прокладки кабеля; - акт приемки траншеи под монтаж кабелей; - протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой; - акт осмотра кабельной канализации в траншее перед закрытием; - протокол проверки сопротивления изоляции, фазировка; - паспорт кабельной линии; - акт допуска кабельных линий в эксплуатацию от сетевой организации; - исполнительная топооснова на ГП (из МБУ Геофонда г. Новосибирска). По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с действующими ГОСТ.
7	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	7.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества поставляемых материалов действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.

Главный энергетик



Бакалдин Д. В.