


Наружное освещение территории
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях № 8 (по генплану)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/Объект	1.1 ООО СГ «Меридиан», Объект: «Многоквартирные многоэтажные дома по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска с помещениями обслуживания жилой застройки. Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки № 8 (по генплану) – VIII этап строительства»
2	Основание работ	Рабочая документация шифр 12-01-26-ЭНО , разработана ООО «Партнер». В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ДО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
3	Задача претендента	3.1. Изучить представленную документацию и техническое задание 3.2. Изучить объект до тендера и предоставления расчета 3.3. Разработать Локальный сметный расчет, указать: -Стоимость работ по видам работ -Стоимость материалов по маркам материалов -Транспортные расходы -Стоимость машин и механизмов -Накладные расходы -Сметную прибыль 3.4.Подготовить график производства работ.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с рабочим проектом шифр 12-01-26-ЭНО разработана ООО «Партнер», а также настоящим техническим заданием выполнить поставку, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству наружного освещения благоустройства территории. Поставку, строительно-монтажные и пусконаладочные работы осуществить в соответствии с утвержденной в установленном порядке рабочей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ: - комплектация поставляемыми материалами в соответствии с рабочей документацией; - бурение отверстий под установку опор освещения; - установка опор освещения; - монтаж светодиодных светильников; - разработка траншей; - укладка кабельной линии в траншею в гофрированной трубе двустенной ПНД красной d40 (Прокладку кабелей в траншеях вести согласно т.п. А5-92); - проведение приемо-сдаточных испытаний; - подготовка и предоставление Заказчику комплекта документации; - вызов геодезиста для съемки вновь построенных трасс; - получение из МБУ Геофонда г. Новосибирска исполнительной геодезической съемки на ГП; - подготовка и предоставление Заказчику комплекта документации. Набор работ: бурение отверстий под установку опор освещения, установка опор освещения согласно проекту, разработка траншеи, укладка кабельной линии в трубе согласно проекту, монтаж кабельного лотка в подвале, укладка кабельной линии в кабельный лоток, обратная засыпка, монтаж светодиодных светильников по вновь установленным опорам, испытания, включение.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую


		документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки фронта работ, акт сдачи работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-х экземплярах.
6	Исполнительная/техническая документация, передаваемая Генподрядчику	6.1. Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки (помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ; 6.2. Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы. 6.3. Акт приемки работ; 6.4. Технологическая карта, ППР; 6.5. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, ГОСТ 12971, ГОСТ 14192. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: - техническую документацию по сдаче-приемке электромонтажных работ; - сертификат на кабельную продукцию (ГОСТ) и кабельные муфты; - исполнительная топографическая съемка; - акты приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей; - протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой; Генподрядчику по завершении работ в 3-х экземплярах, а также в электронном виде (отсканированный экземпляр полностью подписанной документацией).
7	Сроки производства работ	Начало работ: 13.10.2026г. (установка закладных и прокладка кабельных линий) Окончание работ: 10.11.2026 г. (установка опор)
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 8.3. Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет).
9	Особые требования	9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение места производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.

Подготовил: инженер ПТО




Новикова С.А.

Согласовано: Главный энергетик



Бакалдин Д.В.

Согласовано: Руководитель проекта



Бочкарев С.С.