

Ведомость объемов работ
Детский сад "Военный городок" г. Обь

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Спуск в подвал №2				
1	Прочистка дренажного отверстия д 75 мм	м	2,80	
2	Демонтаж плитки калифорния	м2	3,15	
3	Обеспыливание поверхности	м2	3,15	
4	Укладка керамической плитки(плитка с шерховатой противоскользящей поверхностью, класс RC11,морозостойкая с водопоглощением менее 3%, устойчивость к истиранию не менее PEI IV, толщиной 15 мм) на плиточный клей с сохранением уклона i=0,012 к дренажному отверстию	м2	3,1	согласно п10 08-01-19-АР3 лист 6
5	Установка фартука из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием RAL 1034, с выполнением герметизацией примыкания нащельника со стеной полиуретановым герметиком	м	5,0	Согласно разрезу 2-2 и 7-7 08-01-19-АР3 лист 3(ссылается на 2 лист)
6	Монтаж сплошного поликарбоната(крепление листов к металлическому каркасу с использованием термошайб и уплотнителей) Установка торцевых и соединительных профилей	м2	5,2	высота 805мм длина 6400 мм
7	Монтаж водосточной системы(желоб полукруглый 4980 мм, заглушка торцевая 2 шт, воронка, соединитель желоба, крюк 10 шт, труба водостока(примерно 700 мм, колено 45 градусов, труба водостока 700 мм, хомут трубы 2шт	м	6,38	
Спуск в подвал №3				
8	Прочистка дренажного отверстия д 75 мм	м	2,80	
9	Демонтаж плитки калифорния	м2	3,54	
10	Очистка и выравнивание поверхности	м2	3,54	
11	Укладка керамической плитки(плитка с шерховатой противоскользящей поверхностью, класс RC11,морозостойкая с водопоглощением менее 3%, устойчивость к истиранию не менее PEI IV, толщиной 15 мм) на плиточный клей с сохранением уклона i=0,012 к дренажному отверстию	м2	3,54	согласно п10 08-01-19-АР3 лист 6
12	Установка фартука из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием RAL 1034, с выполнением герметизацией примыкания нащельника со стеной полиуретановым герметиком	м	4,98	Согласно разрезу 5-5 08-01-19-АР3 лист 6

1	2	3	4	5
13	Монтаж сплошного поликарбоната(крепление листов к металлическому каркасу с использованием термошайб и уплотнителей) Установка торцевых и соединительных профилей	м2	5,35	высота 805мм длина 6750 мм
14	Демонтаж ограждения ОГ11	м	2,05	
15	Монтаж водосточной системы(желоб полукруглый 4980 мм, заглушка торцевая 2 шт, воронка, соединитель желоба, крюк 10 шт, труба водостока(примерно 700 мм, колено 45 градусов, труба водостока 700 мм, хомут трубы 2шт	м	6,38	
16	Монтаж демонтированного ограждения ОГ11 со смещением на 10 см(крепить на рамный анкер HDR-NF M10 10x100 (24 анкера)	м	2,05	08-01-19-КЖЗ (лист 19, И - ОГ11)
Приямок 1				
17	Установка фартука из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием RAL 1034, с выполнением герметизацией примыкания нащельника со стеной полиуретановым герметиком	м	2,83	аналогично спускам (разрез 5-5 08-01-19-АРЗ лист 6)
Приямок 2				
18	Установка фартука из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием RAL 1034, с выполнением герметизацией примыкания нащельника со стеной полиуретановым герметиком	м	2,83	аналогично спускам (разрез 5-5 08-01-19-АРЗ лист 6)
Приямок 3				
19	Установка фартука из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием RAL 1034, с выполнением герметизацией примыкания нащельника со стеной полиуретановым герметиком	м	2,4	аналогично спускам (разрез 5-5 08-01-19-АРЗ лист 6)
20	Прочистка дренажного отверстия д 75 мм	м	2,00	
Водосток 1 Ø 100				
21	Установка колена 45 градусов, водосточной трубы, колена 45 градусов	м.п.	0,40	
Водосток 2 между осями 2 и 3 (08-01-19-АРЗ лист 4)				
22	Демонтаж колена 45 градусов, установка, водосточной трубы,установка демонтированного колена 45 градусов	м.п.	0,7	
Водосток 3 между осями 5 и 6 (08-01-19-АРЗ лист 4) Ø 100				
23	Демонтаж участка водосточной трубы, установка колена 45 градусов, водосточной трубы, колена 45 градусов	м.п.	0,6	
Водосток 4 между осями Б и А (08-01-19-АРЗ лист 2) Ø 100				
24	Демонтаж колена, установка колена 45 градусов, водосточной трубы, колена 45 градусов, водосточной трубы	м.п.	2,2	
Водосток 5 между осями А и В (08-01-19-АРЗ лист 3) Ø 100				
25	Установка участка наружного водостока (доведение до лотка)	м.п.	1,1	

1	2	3	4	5
Водосток 6 между осями 3 и 2 Ø 100				
26	Установка участка наружного водостока (доведение до лотка)	м.п.	0,4	
Водосток 7 Ø 100				
27	Установка колена 45 градусов, водосточной трубы, колена 45 градусов	м.п.	0,4	
Коридор (003)				
30	Отбивка штукатурки стены ж/б	м2	1,60	
31	Демонтаж стяжки (слой 40 мм) 300 мм от стены	м2	1,55	
32	Штробление по периметру (штробы 25x25 мм)	м.п.	5,17	
33	Зачистка штроб (наруж. Ст.)	м.п.	5,17	
34	Грунтовка штробы ремонтным составом "Пенетрон"(0,1 кг сух. см. на 1 м.п (наруж. Ст.)	м.п.	5,17	
35	Заделка штроб ремонтным составом "Пенекрит" (1,5 кг сух. см. на м.п.)	м.п.	5,17	
36	Устройство стяжки (слой 40 мм) 300 мм от стены	м2	1,55	
37	Зачистка поверхности и увлажнение поверхности стены ж/б	м2	1,60	
38	Гидроизоляция ремонтным составом "Пенетрон" (в 2 слоя) 1,5 кг сух. см. на м2	м2	1,60	
39	Грунтовка поверхности	м2	1,60	
40	Оштукатуривание поверхности (цементная штукатурка в 1 слой около 15 мм)	м2	1,60	
41	Шпатлевка поверхности	м2	1,60	
42	Окраска поверхности акриловой краской в 2 слоя	м2	1,60	
Техническое помещение (006)				
43	Отбивка штукатурки стены ж/б	м2	31,10	наруж. стены от уровня пола и под потолком
44	Демонтаж стяжки (слой 40 мм) 300 мм от стены	м2	5,94	
45	Штробление по периметру (штробы 25x25 мм)	м.п.	62,64	По периметру наруж. Стен(2 шва , ж/б пояса под потолком(2 шва) и 3 угла на всю высоту помещения
46	Зачистка штроб (наруж. Ст.)	м.п.	62,64	
47	Грунтовка штробы ремонтным составом "Пенетрон"(0,1 кг сух. см. на 1 м.п (наруж. Ст.)	м.п.	62,64	
48	Заделка штроб ремонтным составом "Пенекрит" (1,5 кг сух. см. на м.п.)	м.п.	62,64	
49	Устройство стяжки (слой 40 мм) 300 мм от стены	м2	5,94	
50	Зачистка поверхности и увлажнение поверхности стены ж/б	м2	31,10	
51	Гидроизоляция ремонтным составом "Пенетрон" (в 2 слоя) 1,1 кг сух. см. на м2	м2	31,10	
52	Грунтовка поверхности	м2	31,10	
53	Оштукатуривание поверхности (цементная штукатурка в 1 слой около 15 мм)	м2	31,10	
54	Шпатлевка поверхности	м2	31,10	
55	Окраска поверхности водоэмульсионной краской в 2 слоя	м2	31,10	
Коридор (012)				

1	2	3	4	5
56	Демонтаж плинтусной плитки (с сохранением материала)	м2	1,02	
57	Зачистка плинтусной плитки	м2	1,02	
58	Демонтаж напольной плитки 10 мм на клею 10мм (1 ряд от стены)		1,91	
59	Демонтаж стяжки (слой 60 мм) 300 мм от стены	м2	1,91	
60	Отбивка штукатурки стены ж/б	м2	2,08	
61	Штробление по периметру (штробы 25x25 мм)	м.п.	6,37	
62	Зачистка штроб (наруж. Ст.)	м.п.	6,37	
63	Грунтовка штробы ремонтным составом "Пенетрон"(0,1 кг сух. см. на 1 м.п (наруж. Ст.)	м.п.	6,37	
64	Заделка штроб ремонтным составом "Пенекрит" (1,5 кг сух. см. на м.п.)	м.п.	6,37	
65	Устройство стяжки (слой 60 мм) 300 мм от стены	м2	1,91	
66	Монтаж напольной плитки 10мм на плиточный клей 10мм	м2	1,91	
67	Зачистка поверхности стены ж/б	м2	1,63	
68	Увлажнение поверхности стены ж/б (водой)	м2		
69	Гидроизоляция ремонтным составом "Пенетрон" (в 2 слоя) 1,1 кг сух. см. на м2	м2	1,63	
70	Грунтовка поверхности	м2	2,08	
71	Оштукатуривание поверхности (цементная штукатурка в 1 слой около 15 мм)	м2	2,08	
72	Шпатлевка поверхности	м2	2,08	
73	Окраска поверхности акриловой краской в 2 слоя	м2	2,08	
74	Монтаж напольной плитки	м2	1,91	
75	Монтаж демонтированной плинтусной плитки	м2	1,09	
ИТП (013)				
76	Демонтаж плинтусной плитки(с сохранением материала)	м2	2,32	
77	Зачистка плинтусной плитки	м2	2,32	
78	Демонтаж напольной плитки 10 мм на клею 10мм (1 ряд от стены)	м2	3	
79	Демонтаж стяжки на 300 мм от стены (Слой стяжки 50-110мм)	м2	3	
80	Отбивка штукатурки наружной стены ж/б	м2	20,55	
81	Штробление по периметру (штробы 25x25 мм)	м.п.	10	
82	Зачистка штроб (наруж. Ст.)	м.п.	10	
83	Грунтовка штробы ремонтным составом "Пенетрон"(0,1 кг сух. см. на 1 м.п (наруж. Ст.)	м.п.	10	
84	Заделка штроб ремонтным составом "Пенекрит"(1,5 кг сух. см. на 1 м.п.)	м.п.	10	
85	Устройство стяжки на 300 мм от стены (Слой стяжки 50-110мм)	м2	3	
86	Монтаж напольной плитки 10мм на плиточный клей 10мм	м2	3	
87	Обеспыливание поверхности стены ж/б	м2	20,55	
88	Увлажнение поверхности стены ж/б (водой)	м2	18,3	
89	Гидроизоляция ремонтным составом "Пенетрон" (в 2 слоя) 1,1 кг сух. см. на м2	м2	18,3	
90	Грунтовка поверхности стены	м2	20,55	
91	Оштукатуривание поверхности (цементная штукатурка в 1 слой около 15 мм)	м2	20,55	
92	Шпатлевка поверхности стены	м2	20,55	

1	2	3	4	5
93	Окраска поверхности акриловой краской в 2 слоя	м2	20,55	
94	Монтаж плитусной плитки	м2	2,32	
Техническое помещение (037)				
95	Отбивка штукатурки стены ж/б	м2	2,54	
96	Демонтаж стяжки на 300 мм от стены (Слой стяжки 40 мм)	м2	5,943	
97	Штробление по периметру (штробы 25х25 мм)	м.п.	19,81	
98	Зачистка штроб (наруж. Ст.)	м.п.	19,81	
99	Грунтовка штробы ремонтным составом "Пенетрон"(0,1 кг сух. см. на 1 м.п (наруж. Ст.)	м.п.	19,81	
100	Заделка штроб ремонтным составом "Пенекрит" (1,5 кг сух. см. на м.п.)	м.п.	19,81	
101	Устройство стяжки на 300 мм от стены (Слой стяжки 40мм)	м2	5,943	
102	Зачистка поверхности и увлажнение поверхности стены ж/б	м2	2,54	
103	Гидроизоляция ремонтным составом "Пенетрон" (в 2 слоя) 1,1 кг сух. см. на м2	м2	2,54	
104	Грунтовка поверхности	м2	2,54	
105	Оштукатуривание поверхности (цементная штукатурка в 1 слой около 15 мм)	м2	2,54	
106	Шпатлевка поверхности	м2	2,54	
107	Окраска поверхности водоэмульсионной краской в 2 слоя	м2	2,54	
Коридор (034)				
108	Отбивка штукатурки стены ж/б	м2	2,76	
109	Демонтаж стяжки (слой 40мм)на 300 мм от стены	м2	1,02	
110	Штробление по периметру (штробы 25х25 мм)	м.п.	3,41	
111	Зачистка штроб (наруж. Ст.)	м.п.	3,41	
112	Грунтовка штробы ремонтным составом "Пенетрон"(0,1 кг сух. см. на 1 м.п (наруж. Ст.)	м.п.	3,41	
113	Заделка штроб ремонтным составом "Пенекрит" (1,5 кг сух. см. на м.п.)	м.п.	3,41	
114	Устройство стяжки (слой 40мм)на 300 мм от стены	м2	1,02	
115	Зачистка поверхности и увлажнение поверхности стены ж/б	м2	2,76	
116	Гидроизоляция ремонтным составом "Пенетрон" (в 2 слоя) 1,1 кг сух. см. на м2	м2	2,76	
117	Грунтовка поверхности	м2	2,76	
118	Оштукатуривание поверхности (цементная штукатурка в 1 слой около 15 мм)	м2	2,76	
119	Шпатлевка поверхности	м2	2,76	
120	Окраска поверхности акриловой краской в 2 слоя	м2	2,76	
121	Зачистка поверхности и порогов двери спуска №2	м2	3,50	
122	Обезжиривание поверхности двери спуска №2	м2	3,50	
123	Покрытие поверхности двери спуска №2	м2	3,50	